

Výkaz B.1 - Stavebné objekty

Číslo	Popis Stavebný objekt	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena EUR / jednotka	Cena EUR
Stavba:	Kráľovský Chlmec - Intenzifikácia ČOV				
SO 1601	Stavebné úpravy objektu PČS na sieti				
	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
1	Priečky z tehál 25 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	m2	10,700		
	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
2	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	32,800		
3	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	145,400		
4	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. I až II	m2	94,000		
5	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	0,502		
6	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	3,000		
7	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	2,000		
8	Osadenie dverných zárubní z plastov nad 10 m2 s mont. penou	kus	1,000		
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
9	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	100,000		
10	Vyčistenie ostatných objektov	m2	150,000		
11	Osadenie a dodávka vetracích mriežok	kus	5,000		
12	Demontáž vetracích mriežok	kus	5,000		
13	Prisekanie rovných ostení v betóne	m2	9,840		
14	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	3,000		
15	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	3,000		
16	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	kus	3,000		
17	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	m2	0,360		
18	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	m2	3,240		
19	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	4,334		
20	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	19,072		
21	Výsek. kapias pre zviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	m	10,126		
22	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	100,000		
23	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	m2	70,000		
24	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	9,383		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV				
	Izolácie proti vode a vlhkosti				
25	Zhotovenie a dodávka izolácie hydroizolačnou fóliou hr. 1,5mm	m2	171,000		
	Povlakové krytiny				
26	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	171,000		
27	Pás asfaltovaný A400H	m2	171,000		
28	Rozprestretie a natavenie asfaltovej parozábrany hr. 4mm	m2	171,000		
29	Teplovzd. navarenie hydroizolačnej fólie na oplechovanie plnoplošne	m2	7,680		
30	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad ľahčený betón	kus	24,000		
	Izolácie tepelné				
31	Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. do 50 mm	m2	171,000		
32	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	171,000		
33	Minerálna tepelnoizolačná doska hr. 50-118 mm	m2	171,000		
	Konštrukcie klampiarske				
34	Klomp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250	m	24,400		
35	Klomp. poplastovaný plech rš 250	m	24,400		
36	Pododkvapový žlab polkruhového prierezu rš 330 vrátane rohov a hákov poplast	m	24,400		
37	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	m	24,400		
38	Kotlík žľabový poplastovaný D 100	kus	2,000		
39	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	2,000		
40	Klomp. poplast.plech záveterná lišta rš 330	m	38,500		
41	Klomp. demont. záveterná lišta rš 330 -30ST	m	38,500		
42	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	3,300		
43	Klomp. pl. rúry odpadové kruhové d-100 poplastovaný plech	m	12,000		
44	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	12,000		
	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
45	Montáž podhľadov stropných sendvičových	m2	10,800		
46	Dodávka stropných sendvičových panelov hr. 80 mm	m2	10,800		

47	Montáž podhládov pomocných konštrukcií, pristelením	m	21,500		
48	Uholník rovnoramenný 11373 60x60x5 mm	t	0,090		
49	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	1,000		
50	Montáž okien plastových dvojkridlových 1200 x 1200 mm vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	1,000		
51	Montáž okien plastových dvojkridlových 1500 x 1200 mm vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	1,000		
52	Okno plastové 1200x1200 otváracé a sklápacie dvokridlové vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	1,000		
53	Okno plastové 600x600 mm otváracé jednokridlové vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	1,000		
54	Okno plastové 1500x1200 mm otváracé dvokridlové vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	1,000		
55	Montáž dverí plastových jednokridlových do 800 x 2000 mm	kus	3,000		
56	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1450 x 2480	kus	2,000		
57	Montáž dverí plastových dvojkridlových 3300 x 3600 mm	kus	1,000		
58	Vchodové dvere plastové zateplené 800/2000 , zárubňa s kovaním komplet	ks	2,000		
59	Vchodové dvere plastové zateplené 1450/2480 , zárubňa + kovanie	ks	2,000		
60	Brána plastová trojsegmentová zateplená 3300/3600 zárubňa + kovanie	ks	1,000		
61	Vchodové dvere plastové zateplené 600/2000 zárubňa + kovanie	ks	1,000		
62	Montáž atypických stavebných dopk. konštrukcií do 50 kg vrátane dodávky mat.	kg	234,000		
63	Prekrytie žľabu z rebr. plechu žiarovopozinkovaného	ks	1,000		
Nátery					
64	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. jednon.+2x email	m2	28,000		
65	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. základné	m2	28,000		
66	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	m2	92,000		
67	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	m2	92,000		
Maľby					
68	Maľba vápenná jednofarebná s bielym stropom v miestnosti výšky do3,8m	m2	552,300		
PRÁCE A DODÁVKY M					
Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
69	Spätná montáž bleskozvodu vrátane podružného materiálu	m	90,800		
70	Demontáž bleskozvodu d 10 mm Fe Zn	m	90,800		
SO 1601 - Stavebné úpravy objektu PČS na sieti - SPOLU:					
SO 1602 Stavebné úpravy objektu hrubého prečistenia					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE					
71	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 150 mm	m	30,000		
72	Ochrana potrubia na komunikácii - premostenie	súbor	1,000		
73	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	240,000		
74	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 100 l/min	deň	10,000		
ZÁKLADY					
75	Vyplnenie z betónu prostého tr. C12/15 cement portl.	m3	3,200		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
76	Murivo nosné z tehál keramických	m3	12,882		
77	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	20,000		
78	Keramický preklad predpätý dl.1500mm	kus	12,000		
79	Keramický preklad predpätý dl. 1750mm	kus	8,000		
80	D+M Panbex G2	lit	50,000		
81	Konštr. zo žb C30/37-XC4,XF4,XA1 hr. do 30cm s polyprop. vláknami 1 kg/m3	m3	36,850		
82	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	58,000		
83	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	58,000		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
84	Stropy trámové, kazetové, vložkové zo železobetónu tr. C 20-25	m3	2,163		
85	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	28,835		
86	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	28,835		
87	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 50 cm hr. 1 mm s ponechaním plechu	m2	28,835		
88	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 35 (C 30/37)	m3	1,359		
89	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	8,950		

90	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	8,950		
91	Výstuž stužujúcich pásov viazanou výstužou	t	0,140		
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
92	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	281,565		
93	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	53,650		
94	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	386,434		
95	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	m2	495,000		
96	Vonk. om.stien tenkovrst.zo zmesi silikátová roztieraná strednozrn.	m2	255,000		
97	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	m2	32,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
98	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr.2 cm	m2	2,500		
99	Tesnenie dilatačných škár trvale pružným tmelom	m	12,000		
100	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	100,000		
101	Vyčistenie ostatných objektov	m2	220,000		
102	Demontáž vetracích mriežok	kus	4,000		
103	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,150		
104	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	7,650		
105	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel okien do 1,5 m2	kus	3,000		
106	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	3,000		
107	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	m2	4,320		
108	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 4 m2	m2	6,480		
109	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,675		
110	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	15,860		
111	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem.	m2	30,000		
112	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem.	m2	220,000		
113	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem.	m2	225,000		
114	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	56,342		
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
115	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 2-vrstvovej	m2	255,000		
Povlakové krytiny					
116	Dodávka a montáž fólie PVC hr. 1,2 mm	m2	255,000		
117	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	255,000		
118	Zhotov. povl. krytiny striech do 30° položením AIP na sucho s dodávkou materiálu	m2	32,000		
119	Rozprestretie a natavenie asfaltovej parozábrany hr. 4mm	m2	255,000		
Izolácie tepelné					
120	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	m2	255,000		
121	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	287,000		
122	Doska tepelnoizolačná hr. 5 cm	m2	287,000		
Konštrukcie klampiarske					
123	Klomp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250	m	39,000		
124	Klomp. poplast. pl. odkvapov lep. kryt. rš 250	m	39,000		
125	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 400	m	40,000		
126	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 1000	m	53,000		
127	Klomp. poplastovaný plech. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	39,000		
128	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 400-30ST	m	39,000		
129	Kotkík žľabový poplastovaný D 100	kus	3,000		
130	Klomp. demont. kotkík konický d-150 -30ST	kus	2,000		
131	Klomp. poplast pl. oplechovanie múrov rš 500mm	m	40,000		
132	Klomp. poplast pl. oplechovanie múrov rš 550	m	13,000		
133	Klomp. poplast pl. oplechovanie múrov rš 1000	m	40,000		
134	Klomp. pl. rúry odpadové kruhové d-100 poplastovaný plech	m	25,000		
135	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	20,000		
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
136	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1200 mm vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	3,000		
137	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1600 mm vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	3,000		
138	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1800 mm vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	3,000		
139	Okno plastové 1200x1200 otváracé a sklápacie dvokrídlové vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	3,000		
140	Okno plastové 1200x1600 otváracé a sklápacie jednokrídlové vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	3,000		

141	Okno plastové 1200x1800 mm otváracé jednokrídlové vrátane parapetov a kompletného kovania	kus	3,000		
142	Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 1970 mm kompletné kovanie	kus	1,000		
143	Dvere jednokrídlové plast plné 800 x 1970 mm otváracé vrát. zárubne kovania a zámku	kus	1,000		
144	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1450 x 2480 mm komplet	kus	4,000		
145	Vchodové dvere plastové zateplené 1450 x 2480 + vetracie mriežky + zárubňa+kovanie	kus	4,000		
146	Montáž brány sekcionalnej 2700 x 2700 mm zateplenej	kus	1,000		
147	Brána sekcionalna-poplast plech 2700 x 2700 mm zateplená + presvetľovacia lamela + kovanie	kus	1,000		
148	Montáž atypických stavebných dopk. konštrukcii do 50 kg	kg	1 093,900		
149	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	kg	218,100		
150	Oceľové konštrukcie - dodávka	kg	1 093,900		
151	Nerezové konštrukcie - dodávka	kg	218,100		
152	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1 210,000		
Podlahy z dlaždíc keramických					
153	Montáž soklov keramických rovných do lepidla	m	22,300		
154	Montáž podláh z dlaždíc keramických rezných hladkých do tmelu	m2	26,565		
155	Dlaž. keramická protišmyková	m2	29,910		
Obklady z obkladačiek a dosiek					
156	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných do malty	m2	25,000		
157	Obklad keramický - kabrinec	m2	25,000		
Maľby					
158	Maľba vápenná jednofarebná s bielym stropom v miestnosti výšky do 3,8m	m2	988,019		
PRÁCE A DODÁVKY M					
Montáž oznamovacích,signalizačných a zab.					
159	Spätná montáž bleskozvodu vrátane podružného materiálu	m	91,300		
160	Demontáž bleskozvodu d 10 mm Fe Zn	m	91,300		
Montáž potrubia					
161	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 d 168mm - montáž	m	2,500		
162	Zhotovenie odbočky d 168mm vrátane dodávky materiálu	kus	1,000		
163	Montáž potrubia z plastických hmôt DN 150	m	4,800		
164	Potrubie oc. tr.17 d 168mm - dodávka	m	2,500		
165	Rúrka tlak.z PVC DN 150	m	4,800		
166	Montáž rúrových dielov z plastických hmôt DN 150	kus	1,000		
167	Koleno 90st.. z PVC DN 150	kus	1,000		
Povrchové úpravy zariadení pri externých					
168	Otryskávanie pieskom tr. IV. výška 5 - 10 m	m2	268,000		
169	Kamenivo drtené drobné 0-4 B	t	10,000		
ELEKTROINŠTALÁCIA					
Dodávka					
170	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	50,000		
171	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	20,000		
172	Kábel silový medený CYKY-J 2x2,5	m	35,000		
173	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	39,000		
174	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	43,000		
175	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	15,000		
176	Vodič CY 10 zž	m	124,000		
177	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	10,000		
178	Rozvádzač R-Dielňa výkresu E.8-E.2.2-5	ks	1,000		
179	Istič 32/3/B	ks	1,000		
180	Spínač sériový v krabici z lisovaného izolantu do vlhka, riadenie č.5, 230V/10A, IP44	ks	1,000		
181	Zásuvka jednonásobná v krabici do vlhka, 24V	ks	2,000		
182	Zásuvka jednonásobná v krabici do vlhka, 230V/16A, IP44	ks	2,000		
183	Priemyselá zásuvka nástenná, 400V/16A, IP44	ks	2,000		
184	Rozvodka 6454-30 bakelit IP66	ks	5,000		
185	Svietidlo žiarivkové stropné.2x36W, 230V IP 54	ks	6,000		
186	Svetelný zdroj - žiarivka 36W	ks	12,000		
187	Štarter	ks	12,000		
188	Hmoždinka H8+skrutka	ks	250,000		
189	Káblový žľab MARS 62/50	m	18,000		
190	Veko žľabu	m	18,000		
191	Koleno k žľabu	ks	7,000		
192	Spojovací materiál k žľabu	súb	3,000		

193	Konzola na uchytenie žľabu	ks	18,000		
194	Priechodka PG16	ks	12,000		
195	Priechodka PG21	ks	1,000		
196	6029 ZNM pozinkovaná	m	30,000		
197	Príchytká rúrky na stenu	ks	30,000		
198	Ostatný pomocný materiál	súb	1,000		
Montáž					
199	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	50,000		
200	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	20,000		
201	Kábel silový medený CYKY-J 2x2,5	m	35,000		
202	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	39,000		
203	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	43,000		
204	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	15,000		
205	Vodič CY 10 zž	m	124,000		
206	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000		
207	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000		
208	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	10,000		
209	Rozvádzač R-Dielňa	ks	1,000		
210	Práce spojené s náplňou rozvádzača	ks	64,000		
211	Práce spojené s dozbrojením rozvádzača 02RM01	ks	3,000		
212	Istič 32/3/B	ks	1,000		
213	Spínač sériový v krabici z lisovaného izolantu do vlhka, riadenie č.5, 230V/10A, IP44	ks	1,000		
214	Zásuvka jednonásobná v krabici do vlhka, 24V	ks	2,000		
215	Zásuvka jednonásobná v krabici do vlhka, 230V/16A, IP44	ks	2,000		
216	Priemyselá zásuvka nástenná, 400V/16A, IP44	ks	2,000		
217	Rozvodka 6454-30 bakelit IP66	ks	5,000		
218	Prieraz murivom z betonu	ks	1,000		
219	Svietidlo žiarivkové stropné.2x36W, 230V IP 54	ks	6,000		
220	Svetelný zdroj - žiarivka 36W	ks	12,000		
221	Štarter	ks	12,000		
222	Hmoždinka H8+skrutka	ks	250,000		
223	Káblový žľab MARS 62/50	m	18,000		
224	Konzola pre uchytenie žľabu	ks	18,000		
225	Spojovací materiál k žľabom	súb	1,000		
226	Vývodka PG16	ks	12,000		
227	Vývodka PG21	ks	1,000		
228	6029 ZNM pozinkovaná	m	30,000		
229	Drobné pomocné práce	ks	70,000		
230	Demontážne práce	ks	3,000		
SO 1602 - Stavebné úpravy objektu hrubého prečistenia - SPOLU:					
SO 1603 Stavebné úpravy združeného objektu biologického čistenia					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZÁKLADY					
231	Vítanie do železobetónu D 14 mm hl. 110 - 160 mm	m	12,560		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
232	Konstr. z vodostavebného žb C30/37-XC4, XF4, XA1	m3	23,160		
233	Debnenie komplet. konstr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	186,000		
234	Debnenie komplet. konstr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	186,000		
235	Dodávka a osadenie výstuže zo zváraných sietí	t	1,430		
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
236	Vnútoraná omietka sanačná nádrží	m2	990,000		
237	Panbex G2	lit	40,000		
238	Mazanina z betónu C25/30 XC2-XA1 s pridaním kovového vlákna 20kg/m3	m3	161,100		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
239	Čistenie nádrže odstránením bahna	m3	380,000		
240	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	m2	1 900,000		
241	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	450,000		
242	Vyčistenie ostatných objektov	m2	2 400,000		
243	Búranie pilierov železobetónových	m3	6,240		
244	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	13,200		

245	Búranie žebet. prefa plotových dielcov. do 70 kg/m	m3	6,496		
246	Búranie žebet. prefa ťipikov dl. do 3 m hmot. do 250 kg/m	m3	2,436		
247	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	kus	4,000		
248	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	85,572		
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
249	Zhotovenie vodonepriepustného náteru - vrátane dodávky materiálu	m2	1 700,000		
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
250	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg Z/2	kg	42,000		
251	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg Z/1	kg	8 640,000		
252	Lepidlo HIT - HY 150	kus	96,000		
253	Skrutka kotevná HAS-R m12x110/88	kus	80,000		
254	Skrutka kotevná HAS-R m12x110/28	kus	96,000		
255	Oceľové konštrukcie žiarovopozinkované - dodávka	kg	8 386,000		
256	Oceľové konštrukcie - dodávka	kg	42,000		
257	Nerezové konštrukcie - dodávka	kg	254,000		
258	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	kg	16 359,000		
Nátery					
259	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	5,000		
260	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	5,000		
PRÁCE A DODÁVKY M					
Povrchové úpravy zariadení pri externých					
261	Otryskávanie pieskom tr. IV. výška 1,9 - 5 m	m2	3 580,000		
262	Kamenivo ťažené drobné 0-4 A	t	15,000		
SO 1603 - Stavebné úpravy združeného objektu biologického čistenia - SPOLU:					
SO 1604 Adaptácia zdrže chlórovej vody na objekt dýchadiel a terciálneho čistenia					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE					
263	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	2,000		
ZÁKLADY					
264	Hutnený štrkový podsyp zo štrkopiesku	m3	292,920		
265	Podkladný betón vystužený C12/15	m3	28,278		
266	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,993		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
267	Murivo nosné zo šalovacích tvárnic hr.300mm s výplňou C20/25	m3	22,357		
268	Výstuž nadzákladových múrov nosných	t	0,615		
269	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	16,000		
270	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	8,000		
271	Keramický preklad predpätý dl.1250mm	kus	12,000		
272	Keramický preklad predpätý dl.1500mm	kus	4,000		
273	Keramický preklad predpätý dl.2250mm	kus	4,000		
274	Keramický preklad predpätý dl. 3000 mm	kus	4,000		
275	Výplňový betón prostý , vodostavebný VXF2 C16/20	m3	2,460		
276	Betón prostý , C30/37	m3	14,351		
277	Konstr. z vodostavebného žb C30/37-XC4,XF4,XA1	m3	49,315		
278	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	213,838		
279	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	213,838		
280	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.	m2	1,413		
281	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.	m2	1,413		
282	Výstuž komplet. konstr. viazanou výstužou	t	1,599		
283	Kanály betónové voľné do 15 x 15 cm	m	6,700		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
284	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	22,550		
285	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	22,550		
286	Výstuž stužujúcich pásov viazanou výstužou	t	0,259		
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
287	Vnúť. omietka cem. čist., nádrží, žľabov oceľ. hlad. rovin.	m2	34,000		
288	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	m2	79,442		
289	Vonk. om.stien tenkovrst.zo zmesi silikátová roztieraná strednoz	m2	79,442		

290	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	11,375		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
291	Vložky do dilatačných škár múrikov z polystyrénových dosák hr.1 cm	m2	35,265		
292	Tesnenie pracovných škár napučavacím páskom	m	16,150		
293	Tesnenie dilatačných škár trvale pružným tmelom	m	33,850		
294	Čistenie nádrže odstránením bahna	m3	36,575		
295	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	m2	182,875		
296	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	m2	348,000		
297	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m vrátane príplatku	m2	60,000		
298	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	60,000		
299	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	100,000		
300	Vyčistenie ostatných objektov	m2	189,000		
301	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	39,000		
302	Búranie muríva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	m3	7,100		
303	Búranie stropov zo želb. prefa dosiek š. do 30 hr. do 14 cm	m3	5,793		
304	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	6,700		
305	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	5,836		
306	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m2	2,000		
307	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	kus	1,000		
308	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	m2	5,400		
309	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	3,940		
310	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	3,596		
311	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	kus	3,000		
312	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	kus	1,000		
313	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	kus	1,000		
314	Vybúr. otvorov do 1 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	m3	3,000		
315	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	42,700		
316	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	125,472		
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
317	Separčná vrstva vrátane dodávky materiálu	m2	205,440		
318	Klzná vrstva vrátane dodávky materiálu z PE fólie hr. 0,2 mm	m2	85,800		
319	Zhotovenie izolácie hydroizolačnou fóliou hr. 1,0mm vrátane dodávky materiálu	m2	102,720		
Povlakové krytiny					
320	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	41,540		
321	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho	m2	102,000		
322	Pás asfaltovaný	m2	102,000		
323	Montáž asfaltových šindlov na strechy jednoduché do 30° lepením	m2	109,000		
324	Úprava asf. šindlov pri hrebeni do 30°	m	11,100		
325	Montáž asfaltových šindlov do 30° natavenie podkladného pásu bodové	m2	109,000		
326	Šindel asfaltový červený, bobrovka	m2	109,000		
327	Pás ťažký asfaltový	m2	109,000		
Izolácie tepelné					
328	Odstánenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. do 50 mm	m2	41,540		
329	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	204,000		
330	Rohož tepelne-izolačná hr. 6 cm	m2	102,000		
331	Rohož tepelne-izolačná hr. 10 cm	m2	102,000		
332	Polozenie parozábrany z PE fólie hr 0,1mm s dodávkou	m2	102,000		
Vnútrná kanalizácia					
333	Montáž a dodávka potrubia kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné DN 150	m	5,200		
Konštrukcie sklobetónové					
334	Sklobetónové okno výška -4,0m z tvaroviek	m2	3,750		
Konštrukcie tesárske					
335	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	105,000		
336	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	183,000		
337	Rezivo - hranoly	m3	4,704		
338	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	108,825		
339	Kotevný materiál - oceľ.skrutky, matice, klince...	kg	120,000		
340	Rezivo - dosky a laty	m3	3,721		
341	Montáž latovania striech, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	102,000		
Konštrukcie - drevostavby					
342	Podhlády sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKF 12,5 mm s dodávkou	m2	102,000		
Konštrukcie klampiarske					
343	Oplechovanie odkvapov na mäkkej krytine rš 250 plech pozinkovaný K/1	m	25,700		

344	Podookvapový žľab polkruhového prierezu rš 330 vrátane rohov a hákov poplast K/5	m	25,700		
345	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 K/4	kus	2,000		
346	Lišta záveterná rš 330 pozinkovaný plech K/2	m	21,700		
347	Klamp. opr. PZ pl. oplechovanie múrov rš 310	m	24,000		
348	Dažď. odpad. rúry kruhové d-100 plech pozinkovaný vrátane odbočiek,kolien K/3	m	4,200		
Konštrukcie stolárske					
349	Montáž a dodávka obloženia obkladom z mäkkého dreva šírky do 80mm	m2	42,455		
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
350	Dodávka a montáž akustických stenových panelov ,hr.50mm s povrchovou úpravou	m	90,266		
351	Montáž dverí plastových jednokridlových 900 x 1970 mm	kus	1,000		
352	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1500 x 1970 mm	kus	1,000		
353	Vchodové dvere plastové zateplené 1500/1970 dvojk. + zárubňa plast.+kovanie+vetracie mriežky 1/P	ks	1,000		
354	Vchodové dvere plastové zateplené 900/1970 jednokr. + zárubňa plast.+kovanie+vetracia mriežka 2/P	ks	1,000		
355	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg Z/1, Z/5, Z/6, Z/7	kg	453,500		
356	Montáž atypických stavebných dopk. konštrukcií do 50 kg Z/2	kg	136,000		
357	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg Z/3, Z/4	kg	299,100		
358	Oceľová konštrukcie žiarovopozinkované Z/1 - Z/7	kg	888,600		
Podlahy z dlaždíc keramických					
359	Montáž podláh z dlaždíc keramických rezných hladkých do tmelu	m2	71,000		
360	Dlaž. keramická protišmyková	m2	71,000		
Nátery					
361	Nátery vodeodolné sádkartonových podhládov	m2	102,000		
362	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	42,455		
PRÁCE A DODÁVKY M					
Montáž vzduchotechnických zariadení					
363	Žalúzie protidažďové do muriva 250x250 mm pol.č.P2	kus	1,000		
364	Žalúzie protidažďové 250X250 mm	kus	1,000		
ELEKTROINŠTALÁCIA					
DODÁVKA					
365	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	74,000		
366	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	10,000		
367	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	3,000		
368	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	46,000		
369	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	32,000		
370	Vodič CY 10 zž	m	124,000		
371	Vodič CY 25zž	m	6,000		
372	Vodič NYY 95zž	m	21,000		
373	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	10,000		
374	Rozvádzač 06rm01 podľa výkresu	ks	1,000		
375	Hlavná ochranná pripojnica (hop)	ks	1,000		
376	Komponzačný rozvádzač RK 34,4kVAr	ks	1,000		
377	Spínač jednopólový v krabici z lisovaného izolantu do vlhka, riadenie č.1, 230V/10A, IP44	ks	3,000		
378	Spínač sériový v krabici z lisovaného izolantu do vlhka, riadenie č.5, 230V/10A, IP44	ks	1,000		
379	Zásuvka jednonásobná v krabici do vlhka, 230V/16A, IP44	ks	3,000		
380	Priemyselá zásuvka nástenná, 400V/16A, IP44	ks	2,000		
381	Rozvodka 6454-30 bakelit IP66	ks	5,000		
382	Svietidlo žiarivkové stropné.2x36W, 230V IP 54	ks	7,000		
383	Svetelný zdroj - žiarivka 36W	ks	12,000		
384	Štarter	ks	12,000		
385	Svietidlo žiarovkové stropné 2x28W kompaktná žiarivka, IP65	ks	2,000		
386	Svetelný zdroj - kompaktná žiarivka 28W	ks	4,000		
387	Svietidlo núdzové, TMT LUX, 2x18V 2h	ks	1,000		
388	Ovládacia skrínka nástenná R-0-A	ks	1,000		
389	Krabica DEHN obj. 549001	ks	1,000		
390	Svorka SZ	ks	1,000		
391	Svorka SR03	ks	2,000		
392	Uzemňovacia gulatina FeZn D10	kg	5,000		
393	Hmoždinka H8+skrutka	ks	780,000		
394	Káblový žľab MARS 250/100	m	49,000		
395	Tieniaca prepážka k žľabu 250/100	m	49,000		
396	Koleno k žľabu	ks	4,000		

Východoslovenská vodoárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice

397	T-KUS k žľabu	ks	1,000		
398	Spojovací materiál k žľabu	súb	1,000		
399	Konzola na uchytenie žľabu	ks	49,000		
400	Priechodka PG16	ks	50,000		
401	Priechodka PG21	ks	20,000		
402	6029 ZNM pozinkovaná	m	108,000		
403	Prichytka rúrky na stenu	ks	108,000		
404	Drobný pomocný materiál	sub	1,000		
	MONTÁŽ				
405	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	74,000		
406	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	10,000		
407	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	32,000		
408	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	3,000		
409	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	46,000		
410	Vodič CY 10 zž	m	124,000		
411	Vodič CY 25zž	m	6,000		
412	Vodič NYY 95zž	m	21,000		
413	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000		
414	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000		
415	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000		
416	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	2,000		
417	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	10,000		
418	Rozvádzač 06rm01	ks	1,000		
419	Komponzačný rozvádzač RK	ks	1,000		
420	Hlavná ochranná pripojnica (hop)	ks	1,000		
421	Spínač jednopólový v krabici z lisovaného izolantu do vlhka, riadenie č.1, 230V/10A, IP44	ks	3,000		
422	Spínač sériový v krabici z lisovaného izolantu do vlhka, riadenie č.5, 230V/10A, IP44	ks	1,000		
423	Zásuvka jednonásobná v krabici do vlhka, 230V/16A, IP44	ks	3,000		
424	Priemyselá zásuvka nástenná, 400V/16A, IP44	ks	2,000		
425	Rozvodka 6454-30 bakelit IP66	ks	5,000		
426	Prieraz murivom s hrúbkou 30cm	ks	90,000		
427	Prieraz murivom z betonu	ks	35,000		
428	Svietidlo žiarivkové stropné.2x36W, 230V IP 54	ks	7,000		
429	Svetelný zdroj - žiarivka 36W	ks	12,000		
430	Štarter	ks	12,000		
431	Svietidlo žiarovkové stropné 2x28W kompaktná žiarivka, IP65	ks	2,000		
432	Svetelný zdroj - kompaktná žiarivka 28W	ks	4,000		
433	Svietidlo núdzové, TMT LUX, 2x18V 2h	ks	1,000		
434	Ovládacia skrinka nástenná R-0-A	ks	1,000		
435	Krabica DEHN obj. 549001	ks	1,000		
436	Svorka SZ	ks	1,000		
437	Svorka SR03	ks	2,000		
438	Uzemňovacia guľatina FeZn D10	kg	5,000		
439	Hmoždinka H8+skrutka	ks	780,000		
440	Káblový žľab MARS 250/100	m	49,000		
441	Tieniaca prepážka pre žľab 250/100	m	49,000		
442	Konzola pre uchytenie žľabu	ks	49,000		
443	Spojovací materiál k žľabom	súb	1,000		
444	Vývodka PG16	ks	50,000		
445	Vývodka PG21	ks	20,000		
446	6029 ZNM pozinkovaná	m	108,000		
447	Drobné pomocné práce	kpl	1,000		
448	Demontážne práce	kpl	1,000		
	BLESKOZVOD				
	DODÁVKA				
449	Uzemňovacia pasovina FeZn 30x4 mm	kg	80,000		
450	Guľatina FeZn D=8mm	kg	93,000		
451	Guľatina FeZn D=10mm	kg	9,000		
452	Svorka odkvapová SO	ks	3,000		
453	Spájacia svorka SS	ks	28,000		
454	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000		
455	Svorka SR02	ks	2,000		
456	Svorka SR03	ks	8,000		

457	Svorka križová SK	ks	6,000		
458	Podpera vedenia PV01	ks	16,000		
459	Podpera vedenia PV15	ks	10,000		
460	Podpera vedenia PV21	ks	40,000		
461	Rúrka elektroinštalácia d=32 mm	m	25,000		
462	Krabica DEHN obj. 549001	ks	4,000		
463	Strieška ochranná OS 01	ks	1,000		
464	Strieška ochranná OS 04	ks	1,000		
465	Spodný držiak bleskozvodovej tyče DJ4d	ks	1,000		
466	Horný držiak bleskozvodovej tyče DJ4h	ks	1,000		
467	Bleskozvodova tyč JP 20	ks	1,000		
468	Držiak zvodovej tyče JD	ks	1,000		
469	Označovací štítok na zvod	ks	4,000		
MONTÁŽ					
470	Uzemňovacia pasovina FeZn 30x4 mm	m	80,000		
471	Guľatina FeZn D=8mm	m	93,000		
472	Guľatina FeZn D=10mm	m	9,000		
473	Svorka odkvapová SO	ks	3,000		
474	Spájacia svorka SS	ks	28,000		
475	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000		
476	Svorka SR02	ks	2,000		
477	Svorka SR03	ks	8,000		
478	Svorka križová SK	ks	6,000		
479	Rúrka elektroinštalácia d=32 mm	m	25,000		
480	Krabica DEHN obj. 549001	ks	4,000		
481	Bleskozvodova tyč JP 20	ks	1,000		
482	Označovací štítok na zvod	ks	4,000		
483	Revízna skúška bleskozvodu	kpl	1,000		
SO 1604 - Adaptácia zdrže chlórovej vody na objekt dýchadiel a terciálneho čistenia - SPOLU:					
SO 1605 Potrubné rozvody					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE					
484	Vytýčenie trasy vodovodu a kanalizácie v rovine	km	0,583		
485	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	15,480		
486	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	15,480		
487	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	82,373		
488	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 s príplatkami	m3	42,193		
489	Hĺbenie rýh tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 s príplatkami a vytýčením	m3	635,586		
490	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 009,629		
491	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 009,629		
492	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	287,372		
493	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	287,372		
494	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	287,372		
495	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	403,057		
496	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	183,449		
497	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	16,940		
498	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	m2	400,635		
499	Trávna zmes	kg	18,029		
500	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	m2	400,635		
ZÁKLADY					
501	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	7,427		
502	Podkladný betón prostý C12/15	m3	3,486		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
503	Konštrukcie z vodostavebného betónu C25/30- XC2, XA1	m3	3,693		
504	Výplňový betón prostý, vodostavebný	m3	1,712		
505	Konstr. z vodostavebného žb. C30/37-XC4, XF4, XA1	m3	12,260		
506	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	47,960		
507	Dodávka a osadenie výstuže zo zvráňaných sietí	t	0,321		
508	Výstuž komplet. konstr. viazanou výstužou	t	0,050		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					

509	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	36,117		
510	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	kus	2,000		
KOMUNIKÁCIE					
511	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	15,480		
512	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	15,480		
513	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 7 cm	m2	15,400		
RÚROVÉ VEDENIA					
514	Výplň potrubia betónom	m3	0,301		
515	Preseknutie betónovej rúry DN do 800 mm	kus	1,000		
516	Vybúranie potr. bet. otvor. výk. DN 800	m	3,000		
517	Vybúranie potr. ocelového DN 500	m	99,200		
518	Vybúranie uzáverov na potr. DN 500	ks	2,000		
519	Vybúranie potr. PVC DN 150	m	5,000		
520	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	235,000		
521	Potrubie PE - DN 25	m	235,000		
522	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	141,000		
523	Potrubie PE - 100, vonk.priem.40 mm	m	141,000		
524	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	m	96,000		
525	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.63 mm	m	96,000		
526	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	5,000		
527	Prepojovacie práce na potr. sklaminát DN 600 mm	ks	2,000		
528	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	m	102,250		
529	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom DN150	m	5,000		
530	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová DN400x5000	m	102,250		
531	Montáž potrubia z kanaliz. rúr sklom. otv. výk. DN 600	m	3,600		
532	Rúra sklaminátová DN 600	m	3,600		
533	Montáž tvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 32	kus	20,000		
534	PE - koleno 90° d 32mm	kus	20,000		
535	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 40	kus	6,000		
536	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 63	kus	6,000		
537	PE - koleno 45° d 40mm	kus	2,000		
538	PE - koleno 90° d 40mm	kus	4,000		
539	PE - koleno 45° d 63mm	kus	2,000		
540	PE - koleno 90° d 63mm	kus	4,000		
541	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,000		
542	Odbočka 300/150 sedlová s kolenom PK 150/45 st.	kom	1,000		
543	Montáž šachtových presuviek DN 25-32	kus	2,000		
544	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN400	kus	10,000		
545	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN600	kus	2,000		
546	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN400	kus	6,000		
547	Šachtová vložka DN 32	kus	1,000		
548	Šachtová vložka DN 25	kus	1,000		
549	Šachtová vložka DN 600	kus	2,000		
550	Šachtová vložka DN 400	kus	10,000		
551	PVC - koleno d 400	kus	6,000		
552	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	5,000		
553	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	m	102,250		
554	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 600 vodou	m	3,600		
555	Tlaková skúška potrubia DN do 80	m	472,000		
556	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	4,000		
557	Osadenie žeb. dielcov šachiet, skruže rovné	kus	3,000		
558	Osadenie žeb. dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	4,000		
559	Osadenie žeb. dielcov šachiet, skruže s dnom	kus	2,000		
560	Skruž prechodová 100x625	kus	4,000		
561	Skruž šachtová 100x50	kus	2,000		
562	Skruž rovná s dnom 118x100	kus	1,000		
563	Skruž rovná s dnom 100x89	kus	1,000		
564	Skruž šachtová 100x25	kus	1,000		
565	Osadenie poklopov s rám. hm. jed. do 100kg	kus	4,000		
566	Poklop vstupný šachtový plastový D 625 tr. zaťaženia 12,5 t	kus	4,000		
567	Osadenie a dodávka vidlicových stúpadiel do šachty	kus	16,000		
568	Osadenie a dodávka stúpadiel kapsových do šachty	kus	3,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
569	Tesnenie škár pomocou napučiavacích páskov .	m	21,000		

570	Gumové tesnenie skruží	m	21,980		
571	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 vrátane dodávky vody a vyčerpania	m3	4,200		
572	Vyčistenie ostatných objektov	m2	200,000		
573	Búranie konštrukcii plochy nad 2m2, z betónu železového	m3	7,500		
574	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm	kus	1,000		
575	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	22,954		
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
576	Klzná vrstva vrátane dodávky materiálu z PE fólie	m2	14,040		
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
577	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg Z/1	kg	268,800		
578	Žiaropozinkované konštrukcie	kg	268,800		
PRÁCE A DODÁVKY M					
Montáž potrubia					
579	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 57 x 3 - montáž	m	2,200		
580	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 159 x 4 - montáž	m	22,200		
581	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 273 x 4 - montáž	m	52,000		
582	MAT - Potrubie oc. tr.17 DN 50	m	2,200		
583	MAT - Potrubie oc. tr.17 DN 150	m	22,200		
584	MAT - Potrubie oc. tr.17 DN 250	m	52,000		
585	MAT - Potrubie oc. tr.17 DN 350	m	67,000		
586	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 377 x 9 - montáž	m	67,000		
587	Montáž rúrkových dielov privarovacích 57 x 4	kus	3,000		
588	Montáž rúrkových dielov privarovacích 159 x 9	kus	18,000		
589	Montáž rúrkových dielov privarovacích 273 x 10	kus	5,000		
590	Montáž rúrkových dielov privarovacích 377 x 10	kus	7,000		
591	MAT - T-kus prírubový kríž tvarovka - DN 250/250/150	kus	3,000		
592	MAT - T-kus prírubový kríž tvarovka - DN 300/300/150	kus	3,000		
593	MAT - Koleno 90st. nerez D 63	kus	2,000		
594	MAT - Koleno 90st. nerez D 160	kus	12,000		
595	MAT - Koleno 30st. nerez DN 350	kus	1,000		
596	MAT - Koleno 60st. nerez DN 350	kus	1,000		
597	MAT - Koleno 90st. nerez DN 350	kus	1,000		
598	MAT - Príruby nerez tr. 17 PN 10 DN 150 privarovacie s príslušenstvom	kus	6,000		
599	MAT - Príruby nerez tr. 17 PN 10 DN 250 privarovacie s príslušenstvom	kus	1,000		
600	MAT - Príruby nerez tr. 17 PN 10 DN 250 zaslepovacia s príslušenstvom	kus	1,000		
601	MAT - Nerez redukcia DN 350/250	kus	1,000		
602	MAT - Ventil uzatvárací s kolečkom DN 50	kus	1,000		
Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody					
603	Montáž chráničiek DN 100	m	31,000		
604	Montáž chráničiek 530 x 7	m	6,500		
605	Nasunutie potrubnej sekcie 50 do chráničky	m	31,000		
606	Nasunutie potrubnej sekcie 350 do chráničky	m	6,500		
607	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 4,0 mm	m	31,000		
608	Rúrky oceľ. pozdĺžne zvarané 11416 d530 hr.steny8	m	6,500		
609	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 vrátane vývodov signal. vodiča	m	472,000		
610	Uloženie PE fólie na obsyp	m	472,000		
SO 1605 - Potrubné rozvody- SPOLU:					
SO 1606 Vnútroareálové NN rozvody					
Rozvody NN					
DODÁVKA					
611	Káblový žľab KŽ10	m	240,000		
612	Káblový žľab KŽ20	m	192,000		
613	Káblová chránička KSX-PEG 75	m	75,000		
614	Káblová chránička KSX-PEG 125	m	42,000		
615	Káblová šachta	ks	11,000		
616	Poklop-PE na káblovú šachtu	ks	11,000		
617	Tesnenie na chráničku Ø75	ks	30,000		
618	Tesnenie na chráničku Ø125	ks	17,000		
619	Káblový žľab MARS 250/50	m	90,000		

Východoslovenská vodoárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice

620	Veko káblového žľabu MARS 250	m	90,000		
621	Tieniaca prepážka pre žľab 250/50	m	90,000		
622	Konzola pre uchytenie žľabu	ks	90,000		
623	Spojovací materiál k žľabu	sada	10,000		
624	Káblový žľab MARS 125/100	m	24,000		
625	Veko káblového žľabu MARS 125	m	25,000		
626	Výložník šírky 300mm pre káblový žľab	ks	12,000		
627	Spojovací materiál k žľabom	sada	2,000		
628	Konzola pre uchytenie žľabu MARS 41x21x2,5mm dĺžka 300mm	ks	120,000		
629	Material pre oceľové nosné konštrukcie pre prístroje do 5 kg uholník rovnoramenny - akosť 11 373, 30x30x3 mm	kg	59,000		
630	Tyč plochá oceľová akosť 11 373, 30x8 mm	kg	134,000		
631	Oceľové nosné konštrukcie uholník rovnoramenný - akosť 11 373, 30x30x3mm	kg	96,000		
632	Oceľové nosné konštrukcie uholník rovnoramenný - akosť 11 373, 25x25x3mm	kg	30,000		
633	Uholník - L 50x50x5 mm	kg	25,000		
634	Oceľový plech pozinkovaný - akosť 11331 rozmery 2000x1000x2mm - pre zhotovenie ochranných striešok nad prístroje	kg	32,000		
635	Vývodky PG19	ks	10,000		
636	Rúrka pozinkovaná 6029	m	33,000		
637	Príchytka rúrky na stenu	ks	33,000		
638	Koleno k rúrke 6029	ks	6,000		
639	Spojka k rúrke 6029	ks	10,000		
640	Vývodka rúrky 6029	ks	10,000		
641	Rúrka pozinkovaná 6021	m	15,000		
642	Príchytka rúrky	ks	18,000		
643	Koleno k rúrke 6021	ks	3,000		
644	Spojka k rúrke 6021	ks	3,000		
645	Vývodka rúrky 6021	ks	3,000		
646	Rúrka FXP25	m	130,000		
647	Rúrka FXP32	m	15,000		
648	Rúrka UPRM25	m	45,000		
649	Fólia červená 33	m	230,000		
650	Betón	m3	5,000		
651	Material na debnenie	súb	1,000		
652	Protipožiarna pena s 3h odolnosťou 300ml	ks	22,000		
653	Protipožiarna upchávka	m2	0,500		
654	Vodič medený CY 10	m	680,000		
655	Svorka k pospajaniu	ks	50,000		
656	Farba syntetická modra	kg	2,000		
657	Riedidlo	ks	2,000		
658	Ostatný pomocný materiál	kpl	1,000		
	MONTÁŽ				
659	Káblový žľab KŽ10	m	240,000		
660	Káblový žľab KŽ20	m	192,000		
661	Káblová chránička KSX-PEG 75	m	75,000		
662	Káblová chránička KSX-PEG 125	m	42,000		
663	Káblová šachta	ks	11,000		
664	Poklop-PE na káblovú šachtu	ks	11,000		
665	Tesnenie na chráničku Ø75	ks	30,000		
666	Tesnenie na chráničku Ø125	ks	17,000		
667	Káblový žľab MARS 250/50	m	90,000		
668	Tieniaca prepážka pre žľab 250/50	m	90,000		
669	Spojovací materiál k žľabom	súb	1,000		
670	Káblový žľab MARS 125/100	m	24,000		
671	Spojovací materiál k žľabom	súb	1,000		
672	Konzola pre uchytenie žľabu	ks	120,000		
673	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje do 5 kg	kg	59,000		
674	Konštrukcia oceľová klasicka všeobecne	kg	317,000		
675	Vývodky PG19	ks	10,000		
676	Rúrka pozinkovaná 6029	m	27,000		
677	Príchytka rúrky na stenu	ks	33,000		
678	Koleno k rúrke 6029	ks	6,000		
679	Spojka k rúrke 6029	ks	10,000		
680	Vývodka rúrky 6029	ks	10,000		

681	Rúrka pozinkovaná 6021	m	15,000		
682	Prichytka rúrky	ks	18,000		
683	Koleno k rúrke 6021	ks	3,000		
684	Spojka k rúrke 6021	ks	3,000		
685	Vývodka rúrky 6021	ks	3,000		
686	Rúrka FXP25	m	130,000		
687	Rúrka FXP32	m	15,000		
688	Rúrka UPRM25	m	45,000		
689	Fólia červená 33	m	230,000		
690	Vytvorenie betónového podkladu pod šachtu	ks	11,000		
691	Protipožiarna pena s 3h odolnosťou 300ml	ks	22,000		
692	Protipožiarna upchávka	m2	0,500		
693	Vodič medený CY 10	m	680,000		
694	Svorka k pospajaniu	ks	50,000		
695	Vybúranie otvoru do muríva	ks	8,000		
696	Povrchová úprava farbením	m2	10,000		
697	Ostatné pomocné práce	ks	310,000		
	Mechanické odvodnenie kalu				
	DODÁVKA				
698	MARS 250/100	m	33,000		
699	Veko káblového žľabu MARS 250	m	33,000		
700	Tieniaca prepážka	m	33,000		
701	Koleno 90 stupňov pre žľab MARS 250/100 vrátane veka	ks	3,000		
702	Konzola pre uchytenie žľabu MARS 41x21x2,5mm dĺžka 300mm	ks	33,000		
703	Spojovací materiál k žľabu	súb	1,000		
704	Rúrka pozinkovaná 6032	ks	90,000		
705	Koleno k pozinkovanej rúrke ZNM 6032	ks	25,000		
706	Spojka pozinkovanej rúrky ZNM 6032	ks	100,000		
707	Vývodka pozinkovanej rúrky ZNM 6032	ks	30,000		
708	Prichytka rúrky	ks	75,000		
709	6042 ZNM pozinkovaná 1ks=3m	ks	12,000		
710	Koleno k pozinkovanej rúrke ZNM 6042	ks	3,000		
711	Spojka pozinkovanej rúrky ZNM 6042	ks	12,000		
712	Vývodka pozinkovanej rúrky ZNM 6042	ks	6,000		
713	Prichytka rúrky	ks	36,000		
714	Priechodka PG16	ks	20,000		
715	Priechodka PG21	ks	15,000		
716	Priechodka PG29	ks	7,000		
717	Chránička na prechod murívom KSX-PEG 75	m	1,000		
718	Káblový žľab KŽ10	m	27,000		
719	Fólia červená 33	m	13,000		
	MONTÁŽ				
720	MARS 250/100	m	33,000		
721	Tieniaca prepážka	m	33,000		
722	Konzola pre uchytenie žľabu	ks	30,000		
723	Spojovací materiál k žľabu	súb	1,000		
724	Rúrka pozinkovaná 6032	m	270,000		
725	Koleno k pozinkovanej rúrke ZNM 6032	ks	25,000		
726	Spojka pozinkovanej rúrky ZNM 6032	ks	100,000		
727	Vývodka pozinkovanej rúrky ZNM 6032	ks	30,000		
728	Prichytka rúrky	ks	75,000		
729	Rúrka pozinkovaná 6042	m	36,000		
730	Koleno k pozinkovanej rúrke ZNM 6042	ks	3,000		
731	Spojka pozinkovanej rúrky ZNM 6042	ks	12,000		
732	Vývodka pozinkovanej rúrky ZNM 6042	ks	6,000		
733	Prichytka rúrky	ks	36,000		
734	Priechodka PG16	ks	20,000		
735	Priechodka PG21	ks	15,000		
736	Priechodka PG29	ks	7,000		
737	Chránička na prechod murívom KSX-PEG 75	m	1,000		
738	Káblový žľab KŽ10	m	27,000		
739	Fólia červená 33	m	13,000		
740	Káblová ryha 500x1168mm	m	13,000		
741	Zásyp káblovej ryhy 500x1168mm	m	13,000		

742	Zhutnenie výkopu	m3	6,500		
743	Pomocné činnosti	ks	60,000		
Zemné práce					
744	Rozbitie asfaltového povrchu	m3	7,000		
745	Znovuobnovenie asfaltového povrchu	m3	7,000		
746	Jama pre káblovú šachtu	ks	11,000		
747	Káblová ryha 700x1168mm	m	90,000		
748	Káblová ryha 500x1168mm	m	140,000		
749	Priplatok na zaťah.káblov, váha do 10kg/m	m	4 492,000		
750	Vytýčenie trasy káb.vedenia v zast.priestore	m	230,000		
751	Zásyp kábovej ryhy 700x1168mm	m	90,000		
752	Zásyp kábovej ryhy 500x1168mm	m	140,000		
753	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,000		
754	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,000		
755	Paženie káb.ryhy šírky do 130cm hĺbky do 200cm	m	230,000		
756	Odstránenie príložného paženia z ryhy	m	230,000		
757	Zhutnenie výkopu	m3	133,000		
758	Pomocné činnosti	kpl	1,000		
SO 1606 - Vnútroareálové NN rozvody- SPOLU:					
Stavba: Kráľovský Chlmec - Intenzifikácia ČOV - II. etapa					
SO 1611 Objekty kalového hospodárstva					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE					
759	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	88,033		
760	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	26,410		
761	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 190,019		
762	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	357,006		
763	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	40,062		
764	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	12,019		
765	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	123,246		
766	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 250,641		
767	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	61,623		
768	Násypy nezhutnené	m3	1 179,835		
769	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 s presunom	m3	7,789		
770	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	61,623		
ZÁKLADY					
771	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-63 mm	m3	610,250		
772	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-125 mm	m3	994,600		
773	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15 s presunom	m3	30,071		
774	Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) s presunom	m3	29,532		
775	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20, podkladný betón s presunom	m3	165,720		
776	Debnenie zákl. dosák plochy zaoblené	m2	50,457		
777	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	50,457		
778	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	5,316		
779	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 s presunom	m3	68,870		
780	Debnenie základových pásov zhotovenie s presunom	m2	330,000		
781	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	330,000		
782	Základové pátky zo železobetónu betón B 30 (C25/30) s presunom	m3	4,950		
783	Debnenie zákl. páteiek bet. pl. rovinné zhotov.s presunom	m2	43,110		
784	Debnenie zákl. páteiek bet. pl. rovinné odstr.	m2	43,110		
785	Geomreže s presunom	m2	1 711,640		
786	Vrstva z geotextílie PP 500g/m2 prisýpaním	m2	1 711,640		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
787	Murivo nosné z tehál keramických 38 P+D P8 MVC 2,5 s presunom	m3	42,781		
788	Murivo nosné z tehál keramických30 P+D P12 MVC 2,5	m3	17,008		
789	Kompletné konštr. z bet. pros. tr. B 12,5-B 15 hr. nad 8 - 15 cm s presunom	m3	81,879		
790	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 8- 15 cm s presunom	m3	7,982		
791	Kompl.konštr.želbet.vodost.C30/37-XC4,XF4 XA1 nad s PP vlak. 1kg/m3 s presunom	m3	442,812		
792	Kompl. konštr. bet želez vodost. C 30/37 XC4 XF4 XA1hr. do 30cm s polyprop vlak s	m3	227,864		
793	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.s presunom	m2	80,803		
794	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	80,803		
795	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.s presunom	m2	2 356,589		

796	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.	m2	2 356,589		
797	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 505 s presunom	t	47,690		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
798	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. do 18 m 1,5-3 t s presunom	kus	24,000		
799	Dosky stropné z betónu predpätého Spiroll mx119x25 s presunom	m	115,200		
800	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	2,138		
801	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	16,000		
802	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	16,000		
803	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie s presunom	m2	13,795		
804	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	13,795		
805	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	4,750		
806	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	4,750		
807	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,341		
808	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25) s presunom	m3	10,894		
809	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie s presunom	m2	72,596		
810	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	72,596		
811	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425 s presunom	t	0,926		
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
812	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká	m2	145,370		
813	Vyspravenie vnút. betónových alebo ŽB stien cementovou maltou s presunom	m2	1 119,426		
814	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrek s presunom	m2	77,450		
815	Vytvarov. dna nádrží bet. V4 T0 B20 hlad. drev. bez poteru, resp dratkobetonu s presunom	m3	86,856		
816	Náter vonkajších omietok Silikátová farba svetlomodra 1x a 1x penetrácia s presunom	m2	145,248		
817	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mms presunom	m2	145,778		
818	Tesnenie napučavacia paska masterflex 610 typ 2005 2x5 D+M	m	72,000		
819	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm s presunom	m3	14,920		
820	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí s presunom	t	0,841		
821	Poter pieskocement. 600 kg cem./m3 bez prísad hr. do 5 cm s presunom	m2	12,717		
RÚROVÉ VEDEDIA					
822	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 napojenie - podľa PD	kpl	1,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
823	Monáž a dod.odvodňovacích žľabov typ štandar 150 bez vnút. spadu rošt D 400 s presunom	m	14,100		
824	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	1 119,096		
825	Voda pitná pre všetkých obyvateľov len vodné	m3	1 119,096		
826	Zhot. tesnenia prac. škáry oceľ. plech. pozink s kryš izol medzi dnom a stenou	m	59,032		
827	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 314,609		
828	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041s presunom	m2	6 573,045		
829	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 314,609		
830	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m s presunom	m2	331,570		
831	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	891,650		
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
832	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	211,462		
833	Folia hydroizolačná hr 1,5 mm s presunom	m2	211,462		
834	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	211,462		
835	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	211,462		
836	Separáčna geotextília s presunom	m2	422,924		
Povlakové krytiny					
837	Montáž asfaltových šindľov na strechy vrátane dodávky farba sivomodra	m2	205,980		
Izolácie tepelné					
838	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	300,000		
839	Tepelná izolácia hr .140 mm	m2	150,000		
840	Tepelná izolácia hr .60 mm s presunom	m2	150,000		
841	Montáž tep. izolácie stien, pribitie	m2	22,162		
842	Doska s extrudovaného polystyrenu hr 60 mm s presunom	m2	22,162		
843	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A500H	m2	150,000		
844	Pas asfaltový A500SH s presunom	m2	150,000		
845	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	150,000		
Vnútroňná kanalizácia					
846	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. vnútroňná kanalizácia celkom - podľa projektovej dokumentácie	kpl	1,000		
847	Lapače strešných splavenín HL 600/2-125/125 s presunom	kus	2,000		
Vnútroňný vodovod					
848	Zdravotníctvo - kanalizácia a rozvod vody - podľa projektovej dokumentácie	ks	1,000		
Konštrukcie tesárske					

849	Krov strecha sedlova výš.2,0 m dodávka + montáž s presunom	m2	205,980		
Konštrukcie - drevostavby					
850	Montáž sadrokart. podhľadu D112 dosiek ostatných 26 mms presunom	m2	31,742		
Konštrukcie klampiarske					
851	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-s presunom, vrátane žľabových kotlíkov	m	7,200		
852	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-s presunom	m	71,400		
853	Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1300 s presunom	kus	8,000		
854	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100s presunom	kus	2,000		
855	Klamp. PZ pl. lišta záveterná, okapová a úžľabná rš 330 s presunom	m	7,200		
856	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 500 s presunom	m	35,720		
857	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 vrátane kolien s presunom	m	22,800		
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
858	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muríva, do 25 kg	m	71,592		
859	Atypické konštrukcie dodávka zábradlia s presunom	kg	1 252,860		
860	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	kg	1 122,975		
861	Oceľové poklapy s presunom	kg	1 122,975		
862	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1250 x 1750 mm+parapety	kus	4,000		
863	Okno plast 1250/1750 zaskl izol dvojsklo U=1,1 otvar a sklap parapet biela farb s presunom	ks	4,000		
864	Montáž okien plastových trojkrídlových 2500 x 1750 mm+parapety	kus	3,000		
865	Okno plast 2500/1750 zaskl izol dvojsklo U=1,1 trojkr otvar a sklap parapet bie s presunom	ks	3,000		
866	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, 2750 x 2850 mm	kus	2,000		
867	Vráta oceľové dvojkrídlové 275x285 cm zateplené polystyrenom s presunom	ks	2,000		
868	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000		
869	Garáž.vráta sekč. 3300x3500 vodor.rebrovaná.resp. kazetová s dverami, vrát.el.poh.	ks	1,000		
870	Garáž.vráta sekč. 3300x3500 vodor. rebrovaná, resp. kazetová, vrátane el. pohonu	ks	1,000		
871	Montáž rebríkov do muríva s vodorovnou rúrkou	m	18,700		
872	Atypické konštrukcie dodávka s presunom	kg	280,500		
Podlahy z dlaždíc keramických					
873	Montáž soklov hutn.rovných do lepidla do 9cm	m	55,750		
874	Obkladačky keramické soklová 200x75mm farba sivá s presunom	m2	4,181		
875	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	149,300		
876	Keramická dlažba protišmyková hr 8 mm -dodávka s presunom	m2	149,300		
Obklady z obkladačiek a dosiek					
877	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	93,950		
878	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	m2	93,950		
879	Obkladačky keramické 200x200 mm s presunom	m2	93,950		
880	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 250x 65 do malty	m2	16,504		
881	Obkladačky keramické kabrinec s presunom	m2	16,504		
Nátery					
882	Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC farba modra epoxidecht. dvojnás.+základ.	m2	817,635		
883	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	128,334		
884	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	128,334		
885	Nátery kov. stav. dopln. konštr.farba modra epoxidecht. dvojnás.+základ.	m2	29,700		
886	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a základ. náter	m2	33,020		
Maľby					
887	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	222,800		
PRÁCE A DODÁVKY M					
Montáž oceľových konštrukcií					
888	Krytina skrutkovaná 1,00 mm 15,29kg/m2	m2	712,572		
889	Trapezový plech pozinkovaný hr .0 8 mm dodávka s presunom	m2	712,572		
890	Oplechovanie stien skrutkované 2,00 mm 30,58kg/m	m2	563,693		
891	Oplaštenie kalojemu s prísluš lakoplast plechom hr 0,8 mm na drev rošt+120mm izol	m2	563,693		
892	Krivka cenová druhá do 500 kg	kg	12 579,000		
893	Atypické konštrukcie dodávka oceľových profilov s presunom	kg	12 579,000		
ELEKTROINŠTALÁCIA					
DODÁVKA					
894	Spojka PP	ks	30,000		
895	Koleno PC Z PH 16	ks	30,000		
896	Rúrka inštaláčna tuhá PVC 16	m	150,000		
897	Krabica univerzálna nástenná s viečkom, s priechodkami do D=35mm	ks	6,000		
898	Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50	ks	15,000		
899	Veko žľabu pozinkované 1000/62	ks	15,000		
900	Kles. stup. oblúk pozinkovaný 62/50	ks	2,000		
901	Nosník žľabu pozinkovaný 62	ks	15,000		
902	Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	15,000		

Východoslovenská vodoárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice

903	Spojovací materiál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS	ks	1,000		
904	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,000		
905	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	2,000		
906	Prepínač 6 vodotesný	ks	4,000		
907	Zásuvka jednoduchá 2P+PE s viečkom, AC250V, 16A, IP44, biela	ks	4,000		
908	Zásuvka 5-pólová, 400VAC/16A, 3P+N+PE, IP44	ks	3,000		
909	Priestorový termostat priemyselný nástenný, rozsah teplôt: -15 až +15°C, tr. ochrany II, IP54	ks	1,000		
910	Rozvodnica RS6, vrátane výzbroje	ks	1,000		
911	Svetlo A - prisadené 2x36W, IP54	ks	20,000		
912	Svetlo N - prisadené, núdzové 11W, IP40	ks	2,000		
913	HUS - hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000		
914	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	100,000		
915	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	42,000		
916	Prichytka 16	ks	150,000		
917	Odsávací ventilátor s dobehom 230V	ks	2,000		
918	Konvektor 2000W	ks	4,000		
919	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	5,000		
920	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	160,000		
921	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	50,000		
922	Nehorľavý kábel NHXH 3Cx1,5	m	20,000		
923	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	150,000		
924	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	55,000		
925	Hmoždinka klasická 8 mm	ks	250,000		
926	Hmoždinka klasická 12 mm	ks	30,000		
927	Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 250kg	t	0,006		
928	Lepidlo z vodného skla Smirkolep	kg	2,000		
929	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	0,015		
930	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,080		
931	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC	m3	0,060		
932	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC	m3	0,045		
933	HR-Svorka SR 02	ks	8,000		
934	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	86,000		
935	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,083		
936	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,042		
937	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,042		
938	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	39,400		
939	HR-Podpera PV 16	ks	11,000		
940	HR-Podpera PV 23	ks	35,000		
941	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320		
942	HR-Podpera PV 01	ks	4,000		
943	HR-Svorka SR 03	ks	12,000		
944	HR-Svorka SS	ks	30,000		
945	HR-Svorka SZ	ks	6,000		
946	HR-Svorka SO	ks	6,000		
947	HR-Svorka SK	ks	6,000		
948	HR-Svorka ST 05	ks	8,000		
949	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	20,000		
950	HR-Držiak DOT	ks	12,000		
951	HR-Ochranná trubka OT	ks	6,000		
952	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000		
953	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	0,300		
954	Elektróda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,020		
955	Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 250kg	t	0,006		
956	Lepidlo z vodného skla Smirkolep	kg	2,000		
957	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	0,015		
958	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,080		
959	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC	m3	0,045		
MONTÁŽ					
960	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1516 - 16 mm	m	150,000		
961	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	6,000		

962	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp.	m	15,000		
963	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	63,000		
964	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000		
965	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000		
966	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000		
967	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	4,000		
968	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000		
969	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	3,000		
970	Montáž a zapojenie priestorového termostatu	ks	1,000		
971	Montáž ocelelochovej rozvodnice do váhy 20 kg, vr. certifikácie a preskúšania	ks	1,000		
972	Montáž svetla	ks	22,000		
973	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	ks	1,000		
974	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	100,000		
975	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	42,000		
976	Príchytká bakelitová A (8-17 mm)	ks	150,000		
977	Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do 1.5 kW	ks	2,000		
978	Montáž priamovýhrevného konvektora vrátane zapojenia	ks	4,000		
979	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	5,000		
980	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	230,000		
981	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	150,000		
982	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	55,000		
983	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	250,000		
984	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 12	ks	30,000		
985	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	ks	1,000		
986	Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 30	ks	2,000		
987	Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 45	ks	1,000		
988	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	80,000		
989	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	7,000		
990	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	100,000		
991	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	20,000		
992	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	42,000		
993	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	26,000		
994	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	20,000		
995	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000		
996	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000		
997	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	ks	10,000		
998	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	ks	1,000		
999	Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 45	ks	1,000		
1000	Hromozvody kontrola stavu ochrany pred úderom blesku	zvod	6,000		
1001	Meranie merného odporu pôdy	mer.	1,000		
1002	Revízie	ks	1,000		
VZDUCHOTECHNIKA					
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
1003	Montáž stavebných doplnkových konštrukcií z nerez do 10 kg	kg	3,000		
1004	Oceľové konštrukcie z nerez - konzoly,spojovacie prvky	kg	3,000		
Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí					
1005	Ventilátor axiálny - montáž	kus	2,000		
1006	Ventilátor axiálny nástenný plastový, obj.prietok: 2700 m3/hod, el.prikon cca 180 W, vr.ukotvenia do steny pre otvor cca 415 mm	kus	2,000		
1007	Protidažďová žalúzia 630 x 560- montáž	kus	2,000		
1008	Protidažďová žalúzia 630 x 560	kus	2,000		
1009	Rámik k protidažďovej žalúzie 630 x 560, vr.montáže	kus	2,000		
1010	Vetracia mriežka do steny 645 x 560 - montáž	kus	2,000		
1011	Vetracia mriežka do steny 645 x 560	kus	2,000		
1012	Protidažďová žalúzia 250 x 315- montáž	kus	3,000		

1013	Protidažďová žalúzia 250 x 315	kus	3,000		
1014	Rámik k protidažďovej žalúzii 250 x 315, vr.montáže	kus	3,000		
1015	Vetracia mriežka 200 x 300 - montáž	kus	3,000		
1016	Vetracia mriežka 200 x 300	kus	3,000		
Povrchové úpravy zariadení pri externých					
1017	Zariadenia nečlenité náter základný 2-zložkový H 2100	m2	15,00		
1018	Zariadenia nečlenité náter vrchný 2-zložkový H 2001	m2	15,00		
SO 1611 - Objekty kalového hospodárstva - SPOLU:					
SO 1612 Nádrž žumpových vôd					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE					
1019	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m	hod	315,000		
1020	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady	m3	35,136		
1021	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3	m3	100,833		
1022	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	403,332		
1023	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	121,000		
1024	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 8 m	m2	187,050		
1025	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 8 m	m2	187,050		
1026	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 8 m	m2	187,050		
1027	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 8 m	m2	187,050		
1028	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	504,165		
1029	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	365,884		
1030	Násypy nezhutnené	m3	295,612		
1031	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	208,553		
1032	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	117,120		
ZÁKLADY					
1033	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom s presunom	m	42,600		
1034	Osad. plášťa studne z bet. skruží celokruh. vn. priem. 0,8 m	m	1,000		
1035	Skruž studňový d 80/100 cm s presunom	ks	1,000		
1036	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného s presunom	m3	34,122		
1037	Geomreže s presunom	m2	113,740		
1038	Vrstva z geotextílie PP 500g/m2 prisýpaním	m2	113,740		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1039	Kompletné konštr. z bet. pros. tr. B 12,5-B 15 hr. nad 8 - 15 cm s presunom	m3	10,989		
1040	Kompletné konštr. bet. vodost. V4 T50 B 20 hr. 8-15 cm s presunom	m3	7,650		
1041	Kompl.konštr.želbet.vodost. B 25-B 30 XC2,XA1 hr. nad 30 cm s PP vlák. s presunom	m3	83,466		
1042	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.s presunom	m2	5,190		
1043	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.s presunom	m2	5,190		
1044	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.s presunom	m2	278,030		
1045	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.s presunom	m2	278,030		
1046	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 216 s presunom	t	7,095		
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1047	Náter vodonepriepustný vonkajší	m2	89,000		
1048	Vyspravenie vnút. betónových alebo ŽB stien cementovou maltou	m2	146,700		
1049	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm s presunom	m3	9,486		
RÚROVÉ VEDEDIA					
1050	Stupadlá liatinové vidlicové poplast osadené do vynechaných otvorov	kus	10,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1051	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	168,300		
1052	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	m3	168,300		
1053	Zhot. tesnenia prac. škáry ocel. plech.pozink s kryšt izol medzi dnom a stenou	m	61,400		
1054	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	82,110		
1055	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	164,220		
1056	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	82,110		
1057	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5m	m2	63,240		
1058	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 100kg	kus	3,000		
1059	Poklop oceľový s odvetraním 900x600 mm s presunom	ks	3,000		
Vodorovné konštrukcie					
1060	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,150		
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
1061	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítav hydroizol fol hr1,5mm	m2	89,000		

1062	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	251,260		
1063	Separáčna fólia	m2	251,260		
Izolácie tepelné					
1064	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	63,240		
1065	Doska tepelnoizolačná hr. 50 mm	m2	61,640		
Konštrukcie doplnkové kovové					
1066	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,980		
1067	Zábradlie oceľové dl 445 mm, ozn. Z/4	ks	3,000		
1068	Zábradlie oceľové dl 645 mm, ozn. Z/5	ks	1,000		
1069	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	80,500		
1070	Bezpečnostný prepad z oceľovej rúry D 219x6,3, ozn. Z/1	ks	1,000		
SO 1612 - Nádrž žumpových vôd - SPOLU:					
SO 1613 Stavebné úpravy prevádzkovej budovy					
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
1071	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,808		
1072	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	2,808		
1073	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,808		
1074	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	2,808		
Zakladanie					
1075	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	22,610		
1076	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	2,808		
1077	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	9,360		
1078	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	9,360		
Zvislé a kompletne konštrukcie					
1079	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a lepidlo (200x249x599)	m3	12,970		
1080	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepidlo (300x249x499)	m3	5,772		
Vodorovné konštrukcie					
1081	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	10,800		
1082	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	73,200		
1083	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	73,200		
1084	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,025		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1085	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápenno cementová stropov, hladká	m2	370,400		
1086	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	370,400		
1087	Úprava stropov štukom (nanášaním a vyhladením plstou) hr. 2 až 3 mm	m2	370,400		
1088	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	911,177		
1089	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápenno cementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	911,177		
1090	Úprava vnútorných stien omietkou 2x stierka ručným nanášaním a vyhladením	m2	911,177		
1091	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	68,540		
1092	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% štukových	m2	412,264		
1093	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka (napr. Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	479,902		
1094	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, (napr. Baumit MosaikTop)	m2	48,519		
1095	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	463,904		
1096	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	15,998		
1097	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	48,519		
1098	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,688		

1099	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm, drátkobetón	m3	23,156		
1100	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	13,450		
1101	Parapet plastový vnútorný	m	13,450		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1102	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m vrátane poplatku	m2	569,027		
1103	Demontáž lešenia rámového systém. s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	569,027		
1104	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	370,400		
1105	Soklový profil 143 mm (hliníkový)	m	122,240		
1106	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	111,280		
1107	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	29,050		
1108	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, - 2,40000t	m3	2,756		
1109	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	47,938		
1110	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, - 1,90500t	m3	7,101		
1111	Búranie kominov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	7,182		
1112	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	111,055		
1113	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,780		
1114	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,156		
1115	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	41,371		
1116	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	12,000		
1117	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	7,000		
1118	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	6,000		
1119	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	16,140		
1120	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,845		
1121	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	8,993		
1122	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	29,845		
1123	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m2	1 281,577		
1124	Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	428,262		
1125	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	39,657		
1126	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	4 312,323		
1127	Demolácia síl a veží, vykonávaná iným spôsobom, železobetónn, -2,50000t	m3	1 576,864		
Práce a dodávky PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
1128	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	78,435		
1129	Lak asfaltový v sudoch	t	0,039		
1130	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	78,955		
1131	Pás ťažký asfaltový v 60 s 35	m2	90,798		
1132	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	1,530		
1133	Hotové vodonepriepustné malty a stierky (napr.SIKAlastic®-200W) (25kg)	kg	1,836		
1134	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	10,505		
1135	Hotové vodonepriepustné malty a stierky (napr.SIKAlastic®-200W) (25kg)	kg	12,606		
Izolácie striech					
1136	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	425,600		
Izolácie tepelné					
1137	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	773,750		
1138	Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	789,225		
1139	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	386,875		
1140	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	444,906		

	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
1141	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové	m	21,450		
1142	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,035		
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
1143	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00	m	43,270		
	Zdravotechnika - zariad. predmety				
1144	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	3,000		
1145	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	3,000		
1146	Misa kombinovaná stojacia	ks	3,000		
1147	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	2,000		
1148	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		
1149	Umývadlo 60cm 1503 bez diery	ks	2,000		
1150	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,110		
1151	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000		
1152	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
1153	Umyvadlova nástenná batéria	ks	2,000		
1154	Demontáž jednoduchej zápach. uzávierky pre zariad. predmety, umývadlá, drezy	ks	2,000		
1155	Montáž zápachovej uzávierky pre zariačovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000		
1156	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	2,000		
	Konštrukcie tesárske				
1157	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 780,000		
1158	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	3,916		
1159	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	471,000		
1160	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,319		
1161	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,564		
	Konštrukcie - drevostavby				
1162	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	452,480		
1163	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	393,600		
1164	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 50 cm2	m	610,000		
1165	Dosky mäkké rezivo - omietané	m3	2,519		
1166	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	94,200		
1167	Hranol mäkké rezivo - omietané	m3	1,990		
	Konštrukcie klampiarske				
1168	Krytina z poplast. plechu štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	60,000		
1169	Krytina z poplast. plechu odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	68,320		
1170	Krytina z poplast. plechu hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30°	m	34,200		
1171	Krytina z poplast. plechu koncovka hrebeňa sedlová sklon do 30°	ks	4,000		
1172	Krytiny zo škridlových tabúl poplast. plech, sklon do 30°	m2	505,568		
1173	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	64,000		
1174	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	12,000		
1175	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,640		
1176	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	22,200		
1177	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu	m	14,550		
1178	Odpadné rúry z poplast. plechu kruhové rovné SROR D 100 mm	m	25,200		
1179	Žľaby z poplast. plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	68,400		
1180	Žľaby z poplast. plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	6,000		
	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
1181	Strešná fólia paropriepustná od 22° do 35°, na krokvy	m2	505,568		
	Konštrukcie stolárske				
1182	Montáž obloženia podhladov členitých panelmi obl. werzalitovým profilom, š. nad 100 do 150 mm	m2	77,242		
1183	Obkladova doska na pero a drážku werzalitova	m2	80,332		
1184	Montáž obloženia podhladov, podkladový rošt	m	115,863		
1185	Lata podkladná 60/40	m	120,498		
1186	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	53,300		
1187	Plastové okno H/B 1200/1200 mm jednokridlové otvárávo-sklopné, ozn. 1	ks	10,000		
1188	Plastové okno H/B 1450/1200 mm dvojkridlové otvárávé, otvárávo-sklopné, ozn. 2	ks	1,000		

1189	Montáž dverí plastových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	ks	20,100		
1190	Plastové dvere s výplňou so zvýšenou tepelnoizol. schopnosťou, H/B 900/2050 mm otváracé, ozn. 1/P	ks	1,000		
1191	Plastové dvere dvojkridlové horizontálne delené, horná časť presklenná, spodná s výplňou so zvýšenou tepelnoizol. schopnosťou, H/B 1400/2150 mm otváracé, ozn. 2/P	ks	1,000		
1192	Montáž a dodávka dverí s ramovou drevenou zárubňou do podkrovia	ks	2,000		
Konštrukcie doplnkové kovové					
1193	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2 vrátane osadenia zárubne	ks	2,000		
1194	Dvere garážové dvojkridlové kovové 1450x2050 otváracé výplň krídla z polyuretananových panelov, vrátane zárubne, ozn. 3/P	ks	1,000		
1195	Dvere garážové dvojkridlové kovové 1750x2500 otváracé výplň krídla z polyuretananových panelov, vrátane zárubne, ozn. 4/P	ks	1,000		
1196	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2, vrátane osadenia zárubne	ks	2,000		
1197	Dvere garážové dvojkridlové kovové 2700x2700 otváracé výplň krídla z polyuretananových panelov, vrátane zárubne, ozn. 5/P	ks	2,000		
1198	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2, vrátane osadenia zárubne	ks	1,000		
1199	Dvere garážové dvojkridlové kovové 3300x3300 otváracé výplň krídla z polyuretananových panelov, vrátane zárubne, ozn. 6/P	ks	1,000		
1200	Montáž a dodávka oceleového rebríka do podkrovia	ks	2,000		
Podlahy z dlaždíc					
1201	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	13,400		
1202	Dlaždice keramické	m2	13,668		
Dokončovacie práce a obklady					
1203	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	94,965		
1204	Obkladačky keramické	m2	96,864		
Dokončovacie práce - nátery					
1205	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (napr.Bochemitom QB)	m2	1 214,804		
Dokončovacie práce - maľby					
1206	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 186,612		
1207	Prebrúsenie a opášenie jemnozrných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	1 186,612		
1208	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 186,612		
ELEKTROINŠTALÁCIA					
Dodávka					
1209	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	1 470,000		
1210	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	487,000		
1211	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 791,000		
1212	Kábel CYKY-J 5x6	m	364,000		
1213	Kábel CYKY-J 5x16	m	90,000		
1214	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	50,000		
1215	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	140,000		
1216	Vodič CY6	m	450,000		
1217	Kábel CYKY-O 4x1,5	m	20,000		
1218	Vypínač radenia č.7 nástenny IP44	ks	3,000		
1219	Vypínač radenia č.6 nástenny IP44	ks	17,000		
1220	Vypínač radenia č.5 nástenny IP44	ks	2,000		
1221	Vypínač radenia č.1 nástenny IP44	ks	6,000		
1222	Vypínač radenia č.5 zapustený IP21	ks	2,000		
1223	Svietidlo žiarivkové 2x36W/230V/IP65	ks	40,000		
1224	Svietidlo žiarivkové 2x36W/230V/IP20	ks	7,000		
1225	Svietidlo žiarivkové	ks	5,000		
1226	Autonómne núdzové svietidlo 230V/11W/1hod.	ks	15,000		
1227	Zásuvka nástenna 230V/16A/IP44	ks	15,000		
1228	Zásuvka polozápusťna 230V/16A/IP20	ks	9,000		
1229	Zásuvková skriňa 4x230, 1x400V/16A, 1x400V/32A vrátane istenia	ks	6,000		
1230	Vačkový spínač 400V/63A/IP65	ks	5,000		
1231	Dozbrojenie rozvádzača HR podľa PD	súb.	1,000		
1232	Material pre zhotovenie požiarných prepážok	kg.	5,000		
1233	Elektroinštaláčna rúrka	m	3 000,000		
1234	PVC elektroinštaláčna lišta	m	350,000		

Východoslovenská vodoárenská spoločnosť a.s.
 Komenského 50, 042 48 Košice

1235	Elektroinštalačný žlab	m	180,000		
1236	Príslušenstvo k rúrkam ,lištam , žlabom	kpl.	1,000		
1237	Pásovina FeZn 30x4	m	115,000		
1238	Gulatina FeZn D=10mm	m	50,000		
1239	Gulatina FeZn D=8mm	m	250,000		
1240	Spájacia svorka SS	ks	76,000		
1241	Svorka krížová SK	ks	15,000		
1242	Svorka skúšobná SZ	ks	11,000		
1243	Svorka odkapová SO	ks	10,000		
1244	Svorka odbočná spájacia SR02	ks	12,000		
1245	Svorka uzemňovacia SR03	ks	22,000		
1246	Podpera vedenia PV01	ks	20,000		
1247	Podpera vedenia PV23	ks	190,000		
1248	Bleskozvodova tyč JP20	ks	3,000		
1249	Horá ochranná strieška OS01	ks	3,000		
1250	Spodná ochranná strieška OS04	ks	3,000		
1251	Horný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4h	ks	3,000		
1252	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4d	ks	3,000		
1253	Svorka SJ01	ks	6,000		
1254	Ochranná rúrka UPRM 40, 2m OT	ks	11,000		
1255	Držiak ochranné rúrky DOT	ks	22,000		
1256	Označovaci štítok na zvod	ks	11,000		
1257	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000		
	Montáž				
1258	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	1 470,000		
1259	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	487,000		
1260	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 791,000		
1261	Kábel CYKY-J 5x6	m	364,000		
1262	Kábel CYKY-J 5x16	m	90,000		
1263	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	50,000		
1264	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	140,000		
1265	Vodič CY6	m	450,000		
1266	Kábel CYKY-O 4x1,5	m	20,000		
1267	Vypínač radenia č.7 nástenny IP44	ks	3,000		
1268	Vypínač radenia č.6 nástenny IP44	ks	17,000		
1269	Vypínač radenia č.5 nástenny IP44	ks	2,000		
1270	Vypínač radenia č.1 nástenny IP44	ks	6,000		
1271	Vypínač radenia č.5 zapustený IP21	ks	2,000		
1272	Svietidlo žiarivkové 2x36W/230V/IP65	ks	40,000		
1273	Svietidlo žiarivkové 2x36W/230V/IP20	ks	7,000		
1274	Svietidlo žiarivkové	ks	5,000		
1275	Autonómne núdzové svietidlo 230V/11W/1hod.	ks	15,000		
1276	Zásuvka nástenna 230V/16A/IP44	ks	15,000		
1277	Zásuvka polozápusťna 230V/16A/IP20	ks	9,000		
1278	Zásuvková skriňa 4x230, 1x400V/16A, 1x400V/32A vrátane istenia	ks	6,000		
1279	Vačkový spínač 400V/63A/IP65	ks	5,000		
1280	Dozbrojenie rozvádzača HR podľa PD	súb.	1,000		
1281	Zhotovenie požiarých prepážok	súb.	1,000		
1282	Elektroinštalačná rúrka	m	3 000,000		
1283	PVC elektroinštalačná lišta	m	350,000		
1284	Elektroinštalačný žlab	m	180,000		
1285	Príslušenstvo k rúrkam ,lištam , žlabom	kpl.	1,000		
1286	Prieraz murivom	ks	12,000		
1287	Pásovina FeZn 30x4	m	115,000		
1288	Gulatina FeZn D=10mm	m	50,000		
1289	Gulatina FeZn D=8mm	m	250,000		
1290	Spájacia svorka SS	ks	76,000		
1291	Svorka krížová SK	ks	15,000		
1292	Svorka skúšobná SZ	ks	11,000		
1293	Svorka odkapová SO	ks	10,000		
1294	Svorka odbočná spájacia SR02	ks	12,000		
1295	Svorka uzemňovacia SR03	ks	22,000		
1296	Podpera vedenia PV01	ks	20,000		
1297	Podpera vedenia PV23	ks	190,000		

1298	Bleskozvodova tyč JP20	ks	3,000		
1299	Horná ochranná strieška OS01	ks	3,000		
1300	Spodná ochranná strieška OS04	ks	3,000		
1301	Horný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4h	ks	3,000		
1302	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4d	ks	3,000		
1303	Svorka SJ01	ks	6,000		
1304	Ochranná rúrka UPRM 40, 2m OT	ks	11,000		
1305	Držiak ochrannej rúrky DOT	ks	22,000		
1306	Označovaci štítok na zvod	ks	11,000		
1307	Zemné práce - výkop, zához, provizorna úprava	m	115,000		
1308	Pomocné práce	kpl	1,000		
1309	Revízie	ks	1,000		
SO 1613 - Stavebné úpravy prevádzkovej budovy - SPOLU:					
SO 1614 Potrubné rozvody					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE					
1310	Vytýčenie trasy vodovodu a kanalizácie, v rovine	km	0,611		
1311	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m2	m2	447,840		
1312	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	447,840		
1313	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, nad 200 m2	m2	447,840		
1314	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3 vrátane príplatkov	m3	1 119,600		
1315	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	968,246		
1316	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	968,246		
1317	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	756,770		
1318	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	m3	605,416		
1319	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	279,100		
1320	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	502,380		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
1321	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	83,730		
RÚROVÉ VEDENIA					
1322	Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	445,500		
1323	Potrubie HDPE DN 20 PN10 vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	2,000		
1324	Potrubie HDPE DN 50 PN10 vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	215,000		
1325	Potrubie HDPE DN 80 PN10 vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	13,000		
1326	Koleno HDPE DN 80/90°	kus	2,000		
1327	Koleno HDPE DN100/45°	kus	12,000		
1328	Koleno HDPE DN100/90°	kus	1,000		
1329	T-kus HDPE DN100/100	kus	1,000		
1330	Koleno HDPE DN 50/90°	kus	5,000		
1331	Koleno HDPE DN 50/45°	kus	4,000		
1332	T-kus HDPE DN50/50	kus	2,000		
1333	T-kus HDPE DN50/20	kus	2,000		
1334	Potrubie HDPE DN 100 PN10 vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	215,500		
1335	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP vrátane všetkých tvaroviek a armatúr DN 150	m	17,000		
1336	Rúra PP DN 150 vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	17,000		
1337	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP vrátane všetkých tvaroviek a armatúr DN 200	m	121,000		
1338	Rúra PP DN 200 vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	121,000		
1339	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP vrátane všetkých tvaroviek a armatúr DN 400	m	27,000		
1340	Rúra PP DN 400 vrátane všetkých tvaroviek a armatúr	m	27,000		
1341	Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope	kus	28,000		
1342	Koleno PP DN 150/90°	kus	1,000		
1343	Koleno PP 200/45°	kus	18,000		
1344	Koleno PP 200/90°	kus	1,000		
1345	Koleno PP 200/30°	kus	1,000		
1346	Odbočka jednoduchá PP DN 400/200 45°	kus	2,000		
1347	Odbočka jednoduchá PP DN 200/200 45°	kus	1,000		
1348	Odbočka našrubovacia sedlová DN 400/200	kus	3,000		
1349	Klapka žabia - DN 150	kus	1,000		
1350	D+M PP šachty DN 1000 s plastovým poklopom a vrátane všetkých komponentov	kus	3,000		
1351	D+M PP šachty DN 600 s plastovým poklopom a vrátane všetkých komponentov	kus	3,000		
1352	Guľový ventil DN 50 vrátane montáže	kus	1,000		
1353	Guľový ventil DN 20 vrátane montáže	kus	2,000		

1354	D+M merná prefabrikovaná šachta DN 1000 s plast. poklopom vrát. všetkých komponentov	kus	1,000		
1355	D+M vpusti uličnej UV1 vrátane dodávky všetkých komponentov	kus	1,000		
1356	Vyhľadávaci vodič na potrubí vrátane vývodov vodičov vrátane vodiča	m	445,500		
1357	Uloženie PE fólie na obsyp vrátane fólie	m	445,500		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1358	Vybúr. otvorov pre potrubia v objekte	kus	2,000		
1359	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	1,046		
SO 1614 - Potrubné rozvody - SPOLU:					
SO 1615 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové káblové rovdody					
Dodávka					
1360	Káblový rozvod vrátane chráničiek, štítkov, dutiniek, koncoviek, príchytiek, výstražnej fólie, mat na utesnenie priestupov atď.	m	3 153,000		
1361	Zemné káblové chráničky vrátane príslušenstva	m	3 100,000		
1362	Rúrka tuhá vrátane kolien, spojok atď.	m	50,000		
1363	Uzemňovacie vedenie, vrátane svoriek, farby atď.	m	815,000		
1364	Stožiar ocelový pozinkovaný 8m vrátane výzbroje, výložníka, debnenia atď.	ks	18,000		
1365	Svietidlo so sodíkovým svetelným zdrojom 150W, 230V/50Hz, IP65 vrátane elektronického predradníka	ks	18,000		
1366	Piesok na vytvorenie pieskového lôžka	m3	60,000		
1367	Výstražná folia	m	1 096,000		
1368	Betón	m3	18,000		
1369	Káblova zaťahovacia šachta	ks	14,000		
1370	Ostatný pomocný materiál	sada	1,000		
Montáž					
1371	Montáž káblov vrátane štítkov, dutiniek, koncoviek, ukončenia káblov atď.	m	3 153,000		
1372	Zemné káblové chráničky vrátane príslušenstva	m	3 100,000		
1373	Rúrka tuhá vrátane kolien, spojok atď.	m	50,000		
1374	Montáž uzemňovacieho vedenia, vrátane svoriek, farbenia, zvarovania atď.	m	743,000		
1375	Montáž stožiaru ocelového pozinkovaný 8m vrátane výzbroje, výložníka, debnenia atď.	ks	18,000		
1376	Montáž svietidla so sodíkovým svetelným zdrojom 150W, 230V/50Hz, IP65 vrátane elektronického predradníka	ks	18,000		
1377	Vyhĺbenie jamy pre stĺpy vrátane zásypu, zhutnenia, úpravy terénu, odvoz zeminy	ks	18,000		
1378	Vyhĺbenie kábovej ryhy, vrátane pieskového lôžka, uloženia výstražnej fólie, zásypu, zhutnenia, úpravy terénu, odvoz zeminy atď.	m	1 096,000		
1379	Montáž kábovej šachty	ks	14,000		
1380	Práce zo žeriavom	kpl	1,000		
1381	Práce s obslužnou plošinou	kpl	1,000		
1382	Pomocné práce	kpl	1,000		
1383	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000		
SO 1615 - Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové káblové rovdody - SPOLU:					
SO 1616 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy					
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
1384	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pr celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 643,900		
1385	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 836,700		
1386	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 836,700		
1387	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	328,780		
1388	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	878,304		

1389	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	439,152		
1390	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1 207,084		
1391	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 207,084		
1392	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 704,630		
Vodorovné konštrukcie					
1393	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11,903		
Komunikácie					
1394	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	4 704,630		
1395	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM 8/10, s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.150 mm	m2	4 480,600		
1396	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	4 480,600		
1397	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	154,280		
1398	Betónový odvodňovací žľab 60/33/15,8 cm, sivá	ks	324,000		
1399	Betónový odvodňovací žľab 50/25/14 cm, sivá	ks	734,000		
Rúrové vedenie					
1400	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	8,000		
1401	Univerzálny odtokový vpust' dvoj. s oc. poz. r. s liat. kryt. trieda F900, s košom z poz.oc. 510x390x850 mm	ks	8,000		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1402	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	698,000		
1403	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	689,000		
1404	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	9,000		
1405	Betónový obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá	ks	32,000		
1406	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	58,514		
1407	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tŕňmi priem.25mm dl.500 mm - 815,1 m á 300 mm - str. 1%	ks	2 744,000		
1408	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte kotvami priem.20mm dl.800mm - 927,8 m á 1,5 m - str. 1%	ks	625,000		
1409	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte dištančnou mriežkou pre uchytenie tŕňov alebo kotiev	m	1 742,900		
1410	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	815,100		
1411	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	815,100		
1412	Asfált polofúkaný P 65 v sudoch do 250kg	t	1,027		
1413	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	927,800		
1414	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	927,800		
1415	Asfált polofúkaný P 65 v sudoch do 250kg	t	1,169		
1416	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	1 180,067		
SO 1616 - Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy - SPOLU:					
SO 1617 Terénne a sadové úpravy					
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
1417	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	10 700,000		
1418	Trávové semeno - parková zmes	kg	330,630		
1419	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm	m2	1 750,117		
1420	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	10 700,000		
1421	Zemina ornica	t	1 908,063		
1422	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 700,000		
1423	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	30,000		
1424	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 750,117		
1425	Prerezanie trávnik bez prísedu trávneho semena	ha	1,070		
1426	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	30,000		

1427	Nové stromy dodávka (napr. Lipa)	ks	30,000		
1428	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	90,000		
1429	Lata podkladná 60/40	m	180,000		
1430	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 700,000		
1431	Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 700,000		
Zakladanie					
1432	Násyp so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3 008,549		
SO 1617 - Terénne a sadové úpravy - SPOLU:					
SO 1618 Oplotenie					
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
1433	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,504		
1434	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	37,504		
1435	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	187,520		
Zvislé a kompletne konštrukcie					
1436	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	285,000		
1437	Stĺpik plotový železobetónový 3400 mm	ks	221,000		
1438	Stĺpik plotový železobetónový 2200 mm (podpera)	ks	64,000		
1439	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	8,000		
1440	Stĺpik oceľový pre bránu a bránku dĺžka 2,50m, priemer stĺpika 80mm	ks	8,000		
Práce a dodávky PSV					
Konštrukcie doplnkové kovové					
1441	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	640,000		
1442	4-hranné pletivo extrudované poplastované v kompaktných roľkách, výška 2500mm (bal 25m)	bal	28,160		
1443	Príslušenstvo k plotom, NAPINÁK	ks	426,000		
1444	Napínací drôt poplast (zelený) 3,7/100	ks	21,120		
1445	Viazací drôt poplast. (zelený) 1,5/20m	ks	10,000		
1446	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	6 000,000		
1447	Žiletkový ostnatý drôt 455 mm	m	6 000,000		
1448	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2	ks	1,000		
1449	Bránka jednokrídlová Výplň: jokel (nominálna šírka x nominálna výška) 0,9x2m	ks	1,000		
1450	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000		
1451	Brána posuvná na koľajnici Výplň: jokel(nominálna šírka x nominálna výška) 6,5x2m s el. pohonom na diaľkové ovládanie	ks	1,000		
SO 1618 - Oplotenie - SPOLU:					
SO 1619 Búranie jestvujúcich objektov					
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
1452	Odstránenie kalu so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 147,200		
1453	Odkopávka filtračných vrstiev nezapažená z kameniva, nad 100 do 1000 m3	m3	1 763,520		
1454	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 910,720		
1455	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 910,720		
1456	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	2 910,720		
1457	Odvoz kalu na skládku vrátane poplatku za skládku	t	1 892,880		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1458	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	504,666		
1459	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu, -2,41000t	m3	209,405		
SO 1619 - Búranie jestvujúcich objektov - SPOLU:					
SO 1621 Modernizácia trafostanice					
Práce a dodávky M					

Východoslovenská vodoárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice

1460	Rura zvodova kab. plast. 110 pevná 4 m	M	1,000		
1461	Rura zvodova kab. plast. 75 pevná 4 m	M	2,000		
1462	Ciapka plast. na zv.rury 60-110 mm s chr	KS	1,000		
1463	Lano AlFe 42/7 ocelovohlinikove	KG	27,456		
1464	Spojka 671650 vrubova pre AlFe	KS	3,000		
1465	Izolator kompozitný VN zavesný typA	KS	3,000		
1466	Klb zavesný nosný typ C 95/60-75,19/17,5	KS	3,000		
1467	Svorka kotev. strmenova 144110.1	KS	3,000		
1468	Tabuľka smalt. c.9112-1 na rovny podklad	KS	2,000		
1469	Farba syntetická suríková S 2005	kg	1,754		
1470	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,588		
1471	Farba syntetická suríková S 2005	kg	1,369		
1472	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,459		
1473	Svorka 165607 prudova lisovana Al	KS	1,500		
1474	Vodic izolovany, 22 kV, 1x50	M	12,000		
1475	Svorka trafo, faza, sv.M16, 1vodic	KS	6,000		
1476	Svorka trafo, neutral, sv.M16, 2vodic	KS	2,000		
1477	Spinac 3558-A07340	KS	1,000		
1478	Zasuvka plast.vodotes.150 44.01 biela	KS	1,000		
1479	Poistka NN 1, gG, 125 A, nozova	KS	6,000		
1480	Spodok poistik. jednopol. 25kV 100A sOP	KS	3,000		
1481	Poistka 24kV pre trafo 250kVA	KS	3,000		
1482	Obmedzovac prepatia NN Uc=440V	KS	3,000		
1483	Istic jednopol. char.B 6A	KS	1,000		
1484	Chranic prudovy FL7-16/1N/0,03/B	KS	1,000		
1485	Odpinac poist. 3-pol., valcove poist. 10	KS	2,000		
1486	Poistka velkost 10 valcova 2A, char.gG	KS	3,000		
1487	Poistka velkost 10 valcova 16A, char.gG	KS	4,000		
1488	Istic kompaktny 630A so spustou 400A	KS	1,000		
1489	Trafo PTP NN 150/5A, 10VA, zavitovy	KS	3,000		
1490	Trafo, ITO, 22/0,42kV, 250kVA, vonk.	KS	1,000		
1491	Skrina SVS 101x76x118 TS pr. 400kVA zin.	KS	1,000		
1492	Rozvadzac NN RST-0440/4553 bez SVS 5/0	KS	1,000		
1493	Svietidlo 5830101 (ADEL)	ks	1,000		
1494	Kondenzator 3-faz suchy pre trafo 250kVA	KS	1,000		
1495	Svorka SR 02 odbočna a spojovacia	KS	17,000		
1496	Paska FeZn 30x4 mm zemniaca pozinkovana	KG	66,000		
1497	Stitok kablovy 90 X 50 mm	KS	2,000		
1498	Kabel CYKY-O 4 x 10 750V	M	2,000		
1499	Kabel 1-CYY-O 1x240 RM cierny	M	18,000		
1500	Kabel 1-CYY-J 1x240 RM zltozeleny	M	6,000		
1501	Kabel 1-AYY-J 1x70 RM zelenozlta	M	10,000		
1502	Kabel 1-AYY-J 1x120 RM zelenozlta	M	10,000		
Elektromontáže					
1503	Rúrka ocelová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 80/2-4 mm	m	8,000		
1504	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks	1,000		
1505	Vodiče NN do 70 mm ²	km	0,160		
1506	Ťahový spoj s úpravou koncov, vrubová spojka do 70 mm ²	ks	3,000		
1507	Reťazec jednoduchý kotevný pre VN	ks	3,000		
1508	Prúdový spoj s lisovanou svorkou do 50 mm ²	ks	3,000		
1509	Ukončenie vodiča v kotvovej svorke úsekového odpojova	ks	3,000		
1510	Výstražná tabuľka na jestvujúci priehradový na betónový stožiar	ks	2,000		
1511	Náter stožiaru vonkajšieho vedenia, odhrdzavenie a základný náter na zemi	m ²	10,500		
1512	Náter stožiaru vonkajšieho vedenia, odhrdzavenie a základný náter vo výške	m ²	8,200		
1513	Spojovacie vedenie Al tyčí 16/10, 20/5, 25/5, 32/5 m	m	12,000		
1514	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 3 do 4 x 240 mm ²	ks	2,000		
1515	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000		
1516	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000		
1517	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	6,000		
1518	Poistkový spodok VN, jedнопólový,vč.zapojenia vonkajší 22 kV	ks	3,000		
1519	Poistkový náboj VN 6 - 35 kV, 2 - 100 A - vrátane montáže	ks	3,000		
1520	Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V	ks	3,000		
1521	Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (IJV-IJM-P1, 2,3)	ks	2,000		
1522	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000		

1523	Montáž ističa vzduchového-deiónového od 50 A do 100 A 500 V	ks	1,000		
1524	Meracie trafo prúdu nn vrátane zap., všetky prevody AMTO	ks	3,000		
1525	Montáž transformátora na stožiarovú trafostanicu výkon do 400 kVA	ks	1,000		
1526	Montáž nosiča rúrok	ks	1,000		
1527	Montáž zvodovej rúrky	ks	1,000		
1528	Montáž vývodovej rúrky	ks	2,000		
1529	Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu	ks	1,000		
1530	Montáž skrine so zabudov. Mont. rozvádzača do skrine	ks	1,000		
1531	Svietidlo žiarovkové - typ 311 10 01 - 60 W, priem., stropné	ks	1,000		
1532	Montáž kondenzátora nn a VN v olejovom a nehorľavom vyhotovení, bez zapojenia do 20 kVA	ks	1,000		
1533	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	55,000		
1534	Označovaci káblový štítok z PVC roz.5, 5x11,5(25-35 znak.)	ks	2,000		
1535	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	2,000		
1536	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY 1 kv 1x240	m	24,000		
1537	Vodič hliníkový silový uložený pevne 1-AYY 0,6/1 kv 1x70	m	10,000		
1538	Vodič hliníkový silový uložený pevne 1-AYY 0,6/1 kv 1x120	m	10,000		
1539	Demontáž celoplechovej rozvodnice 150kg	ks	1,000		
1540	Demontáž-poistkový spodok vn, jedнопólový,vonkajší 35 kv	ks	3,000		
1541	Demontáž-poistkový náboj VN 6 - 35 kv, 2 - 100 A	ks	3,000		
1542	Demontáž liatinového rozvádzača 1400kg	ks	1,000		
	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
1543	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	55,000		
1544	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	55,000		
1545	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	19,250		
	SO 1621 - Modernizácia trafostanice - SPOLU:				
	Stavba: Kráľovský Chlmec - Splašková kanalizácia				
SO 01	Kanalizačná sieť				
	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
	ZEMNÉ PRÁCE				
1546	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	10,479		
1547	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m ² - chodník + plocha bet.	m ²	2 575,000		
1548	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m ²	m ²	14 670,600		
1549	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m ² - chodník	m ²	2 315,000		
1550	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m ²	m ²	260,000		
1551	Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. do 50 mm, nad 200 m ² - chodník	m ²	2 315,000		
1552	Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. 50-100 mm, nad 200 m ²	m ²	14 670,600		
1553	Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. 100-150 mm, nad 200 m ²	m ²	36 676,500		
1554	Čerpacia ihla z rúr, vplavenie	m	812,000		
1555	Čerpacia ihla z rúr, vytiahnutie	m	812,000		
1556	Čerpacia stanica montáž	kus	4,000		
1557	Čerpacia stanica demontáž	kus	4,000		
1558	Montáž zberného potrubia DN 150 mm	m	288,000		
1559	Demontáž zberného potrubia DN 150 mm	m	288,000		
1560	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	350,000		
1561	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 2 vrátane príplatkov	m ³	213,000		
1562	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 vrátane príplatkov	m ³	482,734		
1563	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 vrátane príplatkov	m ³	7 154,623		
1564	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 vrátane príplatkov	m ³	16 774,661		
1565	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 1-2 vrátane príplatkov	m ³	300,564		
1566	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 vrátane príplatkov	m ³	700,762		
1567	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	m	32,000		
1568	Rúra bezhrdlová kamen. glaz. s tesniacou manžetou DN 400 dl. 2,0m na pretláčanie	m	30,000		
1569	Rúra prechodová kamen. glaz. s tesniacou manžetou DN 400 dl. 1,0m na napojenie sa na hrdlové rúry	m	2,000		
1570	Pretláčanie OLS rúr v hor. tr. 1-4 vrátane tečúcich pieskov priem. 300 mm	m	325,000		
1571	Rúra pretlačovacia z OLS DN 300 SN 200000 N/m ² so spojkou s tesnením	m	325,000		
1572	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 500 do 800 mm	m	85,500		

1573	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 500 do 800 mm	m	18,500		
1574	Rúrky ocel. bezošvé rozširované 11353.1 530x8	m	85,500		
1575	Rúrky ocel. bezošvé rozširované 11353.1 660x10	m	18,500		
1576	Klzná objímka na potr. DN 300	kus	52,000		
1577	Klzná objímka na potr. DN 400	kus	12,000		
1578	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 300-315x550 mm - 90 30 55	kus	8,000		
1579	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 400x600 mm - 90 40 60	kus	2,000		
1580	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	34 044,496		
1581	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	8 393,879		
1582	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	34 044,496		
1583	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	8 393,879		
1584	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 a nakladanie výkopu	m3	18 575,976		
1585	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	18 575,976		
1586	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	16 686,402		
1587	Obsyp potrubia s prípadným prehodnením sypaniny	m3	5 983,274		
1588	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 16 - 32 B	m3	9 712,547		
1589	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	1 165,860		
1590	Zmes trávna	kg	46,634		
1591	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm	m2	1 165,860		
	ZÁKLADY				
1592	Tratívy z flexibilných rúrok DN 100 s lôžkom a obsypom	m	2 672,160		
1593	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	307,878		
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
1594	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1 085,715		
	KOMUNIKÁCIE				
1595	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	2 575,000		
1596	Podklad zo štrkodrte hr. 170 mm	m2	14 670,600		
1597	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	m2	14 670,600		
1598	Podklad z prostého betónu tr. C25/30 hr. 100 mm	m2	2 315,000		
1599	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	36 676,500		
1600	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	36 676,500		
1601	Postrek živичný spojovací z cestného dechtu do 0,7 kg/m2	m2	260,000		
1602	Asfaltový betón AC 11, hr. 50 mm, obrusná vrstva	m2	36 676,500		
1603	Asfaltový betón AC 16, hr. 60 mm, ložná vrstva	m2	36 676,500		
1604	Betón asfaltový AC 22, hr.70 mm	m2	14 670,600		
1605	Liaty asfalt z kameniva jemnozrný š. do 3 m hr. 40 mm	m2	2 315,000		
1606	Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	m2	260,000		
1607	Osadenie cest. panelov z predp. betónu do lôžka z kameniva hr. do 5 cm do 6t/kus	m2	288,000		
1608	Panel cestný 300x200x15	kus	32,000		
1609	Panel cestný 200x150x15	kus	32,000		
	RÚROVÉ VEDENIA				
1610	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu rúr PP 300 s vodonepriepustným utesnením spojov	kus	3,000		
1611	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu rúr PP 400 s vodonepriepustným utesnením spojov	kus	3,000		
1612	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu rúr Kamenina 400 s vodonepriepustným utesnením spojov	kus	2,000		
1613	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu rúr slolaminát DN 300 s vodonepriepustným utesnením spojov	kus	1,000		
1614	Montáž kameninového potr. kan. v otv. výk. do 20% gum. krúž. DN400	m	2 012,000		
1615	Rúra hrdlová kamen. glaz. tesnenie integrované gumené DN 400 dl. 2,5 m tr. 160	m	2 012,000		
1616	Montáž kamenin. tvar. odbočných v otv. výk. gum. krúž. DN400	kus	161,000		
1617	Odbočka jedn. kamenin. šikmá s tesnením DN 400/150	kus	161,000		
1618	Montáž potrubia kanalizačného z PP DN 300 mm	m	7 043,500		
1619	Montáž potrubia kanalizačného z PP DN 400 mm	m	1 068,000		
1620	Rúra kanalizačná hladká PP SN10 DN/OD 315	m	7 043,500		
1621	Rúra kanalizačná hladká PP SN10 DN/OD 400	m	1 068,000		
1622	Montáž záslepiek na kanaliz. potr. z PP otv. výk. DN150	kus	686,000		
1623	Záslepka rúry DN 150	kus	686,000		
1624	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PP otv. výk. DN 300	kus	444,000		
1625	Odbočka 300/150	kus	444,000		
1626	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z OLS DN 300	kus	11,000		
1627	Sedlová našrubovacia odbočka s guľovým kĺbom DN 300/150	kus	11,000		
1628	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PP otv. výk. DN 400	kus	70,000		
1629	Odbočka 400/150	kus	70,000		
1630	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300	m	7 369,000		

1631	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400	m	3 110,000		
1632	Šachty z plastových dielov - montáž	kus	244,000		
1633	Šachtový kónus PP DN 1000/625 mm vrátane rebíka a tesnenia, H 820 mm, vertikálne rebrovaná klenba	kus	244,000		
1634	Šachtový prstenec PP DN 1000/250 mm vrátane rebíka a tesnenia	kus	48,000		
1635	Šachtový prstenec PP DN 1000/500 mm vrátane rebíka a tesnenia	kus	83,000		
1636	Šachtový prstenec PP DN 1000/750 mm vrátane rebíka a tesnenia	kus	21,000		
1637	Šachtový prstenec PP DN 1000/1000 mm vrátane rebíka a tesnenia	kus	41,000		
1638	Šachtové dno PP DN 1000/315 (400), H=500 mm vrátane tesnenia a dvojitého hrdla na prítoku	kus	155,000		
1639	Šachtové dno PP DN 1000/315 H=1000 mm vrátane tesnenia a dvojitého hrdla na prítoku	kus	76,000		
1640	Šachtové dno PP DN 1000/400 H=1000 mm vrátane tesnenia a dvojitého hrdla na prítoku	kus	13,000		
1641	Betónová roznášacia doska H=270 mm	kus	10,000		
1642	Betónový roznášací prstenec H=218 mm	kus	234,000		
1643	Osadenie žebet. dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	72,000		
1644	Osadenie žebet. dielcov šachiet, skruže rovné v 25 cm	kus	56,000		
1645	Osadenie žebet. dielcov šachiet, skruže rovné s dnom	kus	72,000		
1646	Šachtová vložka DN 400	kus	130,000		
1647	Šachtová vložka DN 300	kus	14,000		
1648	Dno šachtové h = 1010 so stúpadlom s kinetou so spojom na tesniacu penu	kus	72,000		
1649	Skruž prechodová 62,5/100x60x9 so stúpadlom so spojom na tesniacu penu	kus	72,000		
1650	Prstenec vyrovnávací 62,5x10x9	kus	72,000		
1651	Skruž šachtová rovná 29x100x9 so stúpadlami, so spojom na tesniacu penu	kus	56,000		
1652	Osadenie poklopov plastových s rámom do 150 kg	kus	72,000		
1653	Poklop plastový DN 600 - nosnosť 40 t	kus	72,000		
1654	Osadenie poklopov s rámom	kus	244,000		
1655	Kanalizačný poklop DN 625 D 400	kus	244,000		
1656	D+M plynových chráničiek podľa PD	kpl	1,000		
1657	Nasunutie potrubnej sekcie 300 do chráničky	m	85,500		
1658	Nasunutie potrubnej sekcie 400 do chráničky	m	18,500		
1659	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150 vrátane vývodov sig. vodiča	m	10 479,000		
1660	Uloženie PE fólie na obsyp	m	10 479,000		
1661	Výstražná PE fólia	m	10 479,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1662	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 500	m	5,000		
1663	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600	m	5,000		
1664	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 150 mm	m	14 715,980		
1665	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 500	m	5,000		
1666	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 600	m	5,000		
1667	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	23 537,884		
SO 01 - Kanalizačná sieť- SPOLU:					
SO 02 Výtláčne potrubia					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
1668	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1,551		
1669	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m2	m2	1 861,200		
1670	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	1 861,200		
1671	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 100-150 mm, nad 200 m2	m2	5 428,500		
1672	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	59,430		
1673	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 vrátane príplatkov	m3	42,400		
1674	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 vrátane príplatkov	m3	1 197,307		
1675	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm	m	46,000		
1676	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 159 mm hr.steny 4,5 mm	m	46,000		
1677	Klzná objímka na potrubie DN 80	kus	29,000		
1678	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 80-90x160 mm	kus	4,000		
1679	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do d160 mm	m	41,000		
1680	Chránička potrubia HDPE DN150	m	41,000		
1681	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3 046,226		
1682	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3 046,226		
1683	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	733,889		

1684	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	733,889		
1685	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	733,889		
1686	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	814,307		
1687	Obsyp potrubia s prípadným prehodnením sypaniny	m3	331,084		
1688	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	648,810		
1689	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	198,100		
1690	Zmes trávna sídlisková	kg	7,924		
1691	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	m2	198,100		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
1692	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	85,080		
1693	Podkladné bloky z betónu tr. C16/20 v otvorenom výkope	m3	2,376		
1694	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	19,800		
KOMUNIKÁCIE					
1695	Podklad zo štrkodrt hr. 170 mm	m2	1 861,200		
1696	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm	m2	1 861,200		
1697	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5 428,500		
1698	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5 428,500		
1699	Asfaltový betón AC 11, hr. 50 mm, obrusná vrstva	m2	5 428,500		
1700	Asfaltový betón AC 16, hr. 60 mm, ložná vrstva	m2	5 428,500		
1701	Betón asfaltový AC 22, hr. 70 mm	m2	1 861,200		
RÚROVÉ VEDENIA					
1702	Nasunutie potrubnej sekcie 80 do chráničky	m	87,000		
1703	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 vrátane vývodov sig. vodiča	m	1 551,000		
1704	Uloženie PE fólie na obsyp	m	1 551,000		
1705	Výstražná PE fólia	m	1 551,000		
1706	Montáž potrubia z plastických hmôt HDPE d90	m	1 040,000		
1707	Montáž potrubia z plastických hmôt HDPE d110	m	511,000		
1708	Potrubie HDPE d90x5,4	m	1 040,000		
1709	Potrubie HDPE d110x6,6	m	511,000		
1710	Montáž rúrových dielov HDPE d90	kus	35,000		
1711	Montáž rúrových dielov HDPE d110	kus	16,000		
1712	Koleno HDPE 90st. DN 80 pre elektrofúzne spájanie	kus	10,000		
1713	Koleno HDPE 45st. DN 80 pre elektrofúzne spájanie	kus	8,000		
1714	Koleno HDPE 30st. DN 80 pre elektrofúzne spájanie	kus	3,000		
1715	Koleno HDPE 15st. DN 80 pre elektrofúzne spájanie	kus	4,000		
1716	Koleno HDPE 90st. DN 100 pre elektrofúzne spájanie	kus	3,000		
1717	Koleno HDPE 45st. DN 100 pre elektrofúzne spájanie	kus	4,000		
1718	Koleno HDPE 15st. DN 100 pre elektrofúzne spájanie	kus	2,000		
1719	Nákružok HDPE lemový DN 100	kus	3,000		
1720	Nákružok HDPE lemový DN 80	kus	5,000		
1721	Točivá príruha HDPE DN 100	kus	3,000		
1722	Točivá príruha HDPE DN 80	kus	5,000		
1723	T-kus s prírubovou odbočkou 100/50 - tvárna liatina	kus	1,000		
1724	D+M odvoduš. a zavduš. súpravy DN 50 (1,50 m) komplet vrátane materiálu podľa PD	kus	1,000		
1725	Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200	m	1 551,000		
1726	Osadenie liatinových pokloпов hydrantových	kus	2,000		
1727	Poklop hydrantový z tvárnej liatiny	kus	2,000		
1728	D+M plynových chráničiek podľa PD	kpl	1,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1729	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 150 mm	m	1 240,000		
1730	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	3 094,555		
SO 02 - Výtlačné potrubia - SPOLU:					
SO 03 Kanalizačné prípojky					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
1731	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	3,565		
1732	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2 - chodník	m2	704,000		
1733	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m2	m2	684,200		
1734	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m2 - chodník	m2	704,000		
1735	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, nad 200 m2 - chodník	m2	704,000		

1736	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	684,200		
1737	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, nad 200 m2	m2	2 177,000		
1738	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	660,000		
1739	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	198,000		
1740	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 s prípadnými príplatkami	m3	1 467,900		
1741	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 s prípadnými príplatkami	m3	3 351,600		
1742	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm	m	52,000		
1743	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 9,0 mm	m	52,000		
1744	Klzná objímka na potr. DN 150	kus	30,000		
1745	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 150-160x400 mm - 90 15 40	kus	8,000		
1746	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 200 mm, tr. 1-2	m	1 651,000		
1747	Rúra tlaková HDPE DN 150	m	1 651,000		
1748	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	7 448,000		
1749	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	7 448,000		
1750	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	1 395,180		
1751	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1 395,180		
1752	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	1 395,180		
1753	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	3 896,910		
1754	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	721,222		
1755	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	1 227,600		
1756	Založenie trávniku výsevom v rovine	m2	660,000		
1757	Zmes trávna	kg	26,400		
1758	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm	m2	660,000		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
1759	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	167,580		
KOMUNIKÁCIE					
1760	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm - chodník	m2	704,000		
1761	Podklad zo štrkodrte hr. 170 mm	m2	684,200		
1762	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	m2	684,200		
1763	Podklad z prostého betónu tr. C25/30 hr. 100 mm - chodník	m2	704,000		
1764	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 177,000		
1765	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 177,000		
1766	Asfaltový betón AC 11, hr. 50 mm, obrusná vrstva	m2	2 177,000		
1767	Asfaltový betón AC 16, hr. 60 mm, ložná vrstva	m2	2 177,000		
1768	Betón asfaltový AC 22, hr.70 mm	m2	684,200		
1769	Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 4 cm - chodník	m2	704,000		
RÚROVÉ VE DENIA					
1770	Montáž potrubia z plastických hmôt PP DN 150	m	1 914,000		
1771	Rúra kanalizačná PP DN 150	m	1 914,000		
1772	Montáž kamenin. tvar. jednoos. v otv. výk. gum. krúž. tes.	kus	161,000		
1773	Koleno KAM s tesn DN150/45° + spojka KAM-PP(HDPE) + oporné puzdro	kus	161,000		
1774	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PP otv. výk.	kus	514,000		
1775	Koleno PP s tesn DN150/45° + spojka PP-PP(HDPE) + oporné puzdro	kus	514,000		
1776	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	3 565,000		
1777	D+M revíznej kanal. šachty DN 400mm komplet s poklopom podľa PD	kus	686,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1778	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory do lôžka z betónu prostého	m	660,000		
1779	Obrubník záhonový 100x8x25	kus	660,000		
1780	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	1 200,000		
1781	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	1 619,876		
SO 03 - Kanalizačné prípojky - SPOLU:					
SO 04 Čerpacie stanice					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
1782	Čerpacia ihla z rúr, vplavenie	m	1 372,000		
1783	Čerpacia ihla z rúr, vytiahnutie	m	1 372,000		
1784	Čerpacia stanica montáž	kus	7,000		
1785	Čerpacia stanica demontáž	kus	7,000		
1786	Montáž zberného potrubia DN 150 mm	m	334,720		
1787	Demontáž zberného potrubia DN 150 mm	m	334,720		
1788	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	189,525		

1789	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 s prípadnými príplatkami	m3	810,136		
1790	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 s prípadnými príplatkami	m3	7,875		
1791	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 s prípadnými príplatkami	m3	411,701		
1792	Zhotovenie paženia stien výkopu podľa dodávateľskej dokumentácie	m2	367,253		
1793	Odstránenie paženia stien výkopu podľa dodávateľskej dokumentácie	m2	367,253		
1794	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	383,878		
1795	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	383,878		
1796	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	383,878		
1797	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	104,949		
1798	Obsyp objektu s prípadným prehodením sypaniny	m3	7,178		
1799	Štrkodrva	m3	69,900		
ZÁKLADY					
1800	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 32-63 mm	m3	13,919		
1801	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 0-32 mm	m3	41,758		
1802	Základové dosky z betónu prostého tr.C16/20	m3	73,984		
1803	Základové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 cement portl.	m3	10,608		
1804	Výstuž dosiek, oceľ 10 216 do 12mm	t	0,770		
1805	Vrstva z geotextílie v geodoske s dodávkou materiálu	m2	278,386		
1806	Vrstva z geomreže v geodoske s dodávkou materiálu vrátane úpravy podložia	m2	139,193		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1807	Montáž prefabrik. zo železobet. tvaru uzav. profilu hmot. do 4 t	kus	8,000		
1808	Montáž prefabrik. zo železobet. tvaru uzav. profilu hmot. do 6,5 t	kus	7,000		
1809	Skrúž rovná DN 250x100x12 s vynechanými otvormi pre potrubia a iné vedenia	kus	3,000		
1810	Skrúž rovná DN 250x50x12 s vynechanými otvormi pre potrubia a iné vedenia	kus	1,000		
1811	Skrúž rovná 250x150x12 s vynechanými otvormi pre potrubia a iné vedenia	kus	3,000		
1812	Skrúž rovná s dnom DN 250x250x12 s vynechanými otvormi pre potrubia a iné vedenia	kus	1,000		
1813	Skrúž rovná s dnom DN 250x300x12 s vynechanými otvormi pre potrubia a iné vedenia	kus	6,000		
1814	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 2,5 t	kus	7,000		
1815	Doska zátvrtová betón C35/45 hr. 22 cm s otvormi pre poklapy, pre zataženie do 40 t	kus	6,000		
1816	Doska zátvrtová betón C35/45 hr.18 cm s otvormi pre poklapy, pre zataženie do 12,5 t	kus	1,000		
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1817	Výtvarov. dna žlabov, kanálov bet. V4 T0 B20 zakr. nad 60cm	m3	9,891		
RÚROVÉ VEDEŇIA					
1818	Montáž a dodávka šachtovej vložky PVC DN 300 mm	kus	7,000		
1819	Montáž a dodávka šachtovej vložky PVC DN 100 mm	kus	2,000		
1820	Montáž a dodávka šachtovej vložky PVC DN 80 mm	kus	10,000		
1821	Montáž a dodávka šachtovej vložky PVC DN 50 mm	kus	2,000		
1822	Osadenie poklopov plastových s rámom	kus	21,000		
1823	Poklop plastový s uzamykateľným rámom 600x600 zaťaženie 40 t	kus	18,000		
1824	Poklop plastový uzamykateľný s rámom 600x800 zaťaženie 1,5 t	kus	2,000		
1825	Poklop plastový s uzamykateľným rámom 600x600 zaťaženie 1,5 t	kus	1,000		
1826	Osadenie poklopov posúvačových	kus	12,000		
1827	Poklop posúvadlového uzáveru plastový D 400 KN	kus	12,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1828	Gumové tesnenie skruží	m	120,450		
1829	Ukotvenie šacht s dodávkou kotiev a potrebného materiálu	kus	7,000		
PRÁCE A DODÁVKY M					
Montáž potrubia					
1830	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 57 x 5	m	21,000		
1831	Rúrka nerezová odvetrávacia DN 50	m	21,000		
SO 04 - Čerpacie stanice - SPOLU:					
SO 05 NN prípojky k ČS					
SO 05.1.1 Elektrická NN prípojka k ČS1					
Práce a dodávky M					
1832	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	4,000		
1833	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
1834	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
1835	Nožová poisťka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000		

1836	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odberné miesto)	ks	1,000		
1837	Upínací nerezový pás HASMA	ks	1,000		
1838	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	1,000		
1839	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	10,000		
1840	Závaesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
Elektromontáže					
1841	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm2	ks	4,000		
1842	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm2	ks	1,000		
1843	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm2	ks	1,000		
1844	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		
1845	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000		
1846	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	1,000		
1847	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	10,000		
SO 05.1.2 Odborné elektrické zariadenie					
Práce a dodávky M					
1848	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	3,000		
1849	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	3,000		
1850	Závaesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
1851	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	4,000		
1852	Elektromerový rozvádzač pilierový RE 2.0 F403 VV 20A P2	ks	1,000		
1853	HR-Svorka SR 02	ks	10,000		
1854	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	47,100		
1855	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	1,848		
1856	HR-Svorka SS	ks	0,240		
1857	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
1858	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	5,000		
1859	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	4,000		
1860	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16	m	65,000		
1861	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	5,512		
1862	Fólia červená v m	m	53,000		
Elektromontáže					
1863	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	3,000		
1864	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm	m	3,000		
1865	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm2	ks	4,000		
1866	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		
1867	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	50,000		
1868	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000		
1869	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		
1870	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	5,000		
1871	Vodič hliníkový (v mm2) voľne uložený AY 120	m	4,000		
1872	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	65,000		
1873	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	3,000		
1874	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	53,000		
1875	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	53,000		
1876	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	53,000		
1877	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr 3	m	53,000		
1878	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	18,550		
SO 05.2 NN prípojky k ČS 2					
SO 05.2.1 Elektrická NN prípojka k ČS2					
Práce a dodávky M					
1879	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	4,000		
1880	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		

1881	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
1882	Nožová poisťka PN1 (01) 50 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000		
1883	Poisťková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odberné miesto)	ks	1,000		
1884	Upínací nerezový pás HASMA	ks	1,000		
1885	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	1,000		
1886	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	10,000		
1887	Závěsy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
	Elektromontáže				
1888	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm ²	ks	4,000		
1889	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
1890	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
1891	Poisťkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		
1892	Poisťková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000		
1893	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	1,000		
1894	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	10,000		
	SO 05.2.2 Odborné elektrické zariadenie				
	Práce a dodávky M				
1895	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	3,000		
1896	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	3,000		
1897	Závěsy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
1898	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 3,6mm	m	48,000		
1899	Farba syntetická suríková S 2005	kg	2,496		
1900	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,816		
1901	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	4,000		
1902	Elektromerový rozvádzač pilierový RE 2.0 F403 VV 40A P2	ks	1,000		
1903	HR-Svorka SR 02	ks	10,000		
1904	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	47,100		
1905	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	1,848		
1906	HR-Svorka SS	ks	0,240		
1907	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
1908	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	4,000		
1909	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	280,000		
1910	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	21,216		
1911	Fólia červená v m	m	204,000		
	Elektromontáže				
1912	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	3,000		
1913	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm	m	3,000		
1914	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 100/2-4 mm	m	48,000		
1915	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	4,000		
1916	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		
1917	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	50,000		
1918	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000		
1919	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		
1920	Vodič hliníkový (v mm ²) voľne uložený AY 120	m	4,000		
1921	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	280,000		
1922	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	54,000		
1923	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemi triedy 3	m	204,000		
1924	Preťahovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zasypu a bez šácht, sp	m	48,000		
1925	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	204,000		
1926	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	204,000		
1927	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemi tr. 3	m	204,000		
1928	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	71,400		

SO 05.3 NN prípojky k ČS 3					
SO 05.3.1 Elektrická NN prípojka k ČS3					
Práce a dodávky M					
1929	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	4,000		
1930	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
1931	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
1932	Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000		
1933	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odborné miesto)	ks	1,000		
1934	Upínací nerezový pás HASMA	ks	1,000		
1935	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	1,000		
1936	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	10,000		
1937	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
Elektromontáže					
1938	Šablóna a prúdový spoj C svorko do 70 mm ²	ks	4,000		
1939	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
1940	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
1941	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		
1942	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000		
1943	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	1,000		
1944	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	10,000		
SO 05.3.2 Odborné elektrické zariadenie					
Práce a dodávky HSV					
1945	Betón C 8/10, z cementu portlandského, frakciad 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m ³	0,700		
Zakladanie					
1946	Betón základových dosiek, prostý tr.C8/10	m ³	0,700		
Práce a dodávky M					
1947	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	3,000		
1948	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	9,000		
1949	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	3,000		
1950	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	4,000		
1951	Elektromerový rozvádzač pilierový RE 2.0 F403 VV 20A P2	ks	1,000		
1952	HR-Svorka SR 02	ks	6,000		
1953	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	28,260		
1954	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	1,848		
1955	HR-Svorka SS	ks	0,240		
1956	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
1957	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	5,000		
1958	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	2,000		
1959	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16	m	35,000		
1960	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,976		
1961	Fólia červená v m	m	26,000		
Elektromontáže					
1962	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	3,000		
1963	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm	m	9,000		
1964	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	4,000		
1965	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		
1966	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	30,000		
1967	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000		
1968	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		
1969	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	5,000		
1970	Vodič hliníkový (v mm ²) voľne uložený AY 120	m	2,000		
1971	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	35,000		
1972	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	12,000		
Zemné práce pri extr.mont.prácach					
1973	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	19,000		

1974	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,000		
1975	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	19,000		
1976	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	26,000		
1977	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	19,000		
1978	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,000		
1979	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,150		
SO 05.4 NN prípojky k ČS 4					
SO 05.4.1 Elektrická prípojka NN					
Práce a dodávky M					
1980	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	2,000		
1981	Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie O EZ	ks	3,000		
1982	Poistková skrinka SPP 5 - F403 VV IP2X	ks	1,000		
1983	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000		
1984	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	4,000		
1985	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	5,000		
1986	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,104		
1987	Fólia červená v m	m	1,000		
Elektromontáže					
1988	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm2	ks	2,000		
1989	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		
1990	Oceľoplechová skriňa SIR 1, ORIS 1	ks	1,000		
1991	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	2,000		
1992	Vodič hliníkový (v mm2) voľne uložený AY 120	m	4,000		
1993	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	5,000		
Zemné práce pri extr.mont.prácach					
1994	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	1,000		
1995	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	1,000		
1996	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	1,000		
1997	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1,000		
1998	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	0,350		
SO 05.4.2 Odborné elektrické zariadenie					
Práce a dodávky M					
1999	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	3,000		
2000	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	4,000		
2001	Elektromerový rozvádzač RE 2.0 / SPP2 K403 W 20A P0 - pancierové prevedenie	ks	1,000		
2002	HR-Svorka SR 02	ks	1,000		
2003	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	4,710		
2004	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	1,848		
2005	HR-Svorka SS	ks	0,240		
2006	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	3,000		
2007	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
2008	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	2,000		
2009	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16	m	30,000		
2010	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	5,000		
2011	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,288		
2012	Fólia červená v m	m	22,000		
Elektromontáže					
2013	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	3,000		
2014	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm2	ks	4,000		

2015	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		
2016	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	5,000		
2017	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000		
2018	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	3,000		
2019	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		
2020	Vodič hliníkový (v mm2) voľne uložený AY 120	m	2,000		
2021	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	30,000		
2022	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	5,000		
2023	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	3,000		
Zemné práce pri extr.mont.prácach					
2024	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,000		
2025	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	22,000		
2026	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	22,000		
2027	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	22,000		
2028	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr 3	m	5,000		
2029	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr 3	m	22,000		
2030	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	9,450		
SO 05.5 NN prípojky k ČS 5					
SO 05.5.1 Elektrická NN prípojka					
Práce a dodávky M					
2031	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	4,000		
2032	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
2033	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
2034	Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000		
2035	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odborné miesto)	ks	1,000		
2036	Upínací nerezový pás HASMA	ks	1,000		
2037	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	1,000		
2038	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	10,000		
2039	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
Elektromontáže					
2040	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm2	ks	4,000		
2041	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm2	ks	1,000		
2042	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm2	ks	1,000		
2043	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		
2044	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000		
2045	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	1,000		
2046	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	10,000		
SO 05.5.2 Odborné elektrické zariadenie					
Práce a dodávky M					
2047	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	3,000		
2048	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	3,000		
2049	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
2050	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	4,000		
2051	Elektromerový rozvádzač pilierový RE 2.0 F403 VV 20A P2	ks	1,000		
2052	HR-Svorka SR 02	ks	1,000		
2053	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	4,710		
2054	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	1,848		
2055	HR-Svorka SS	ks	0,240		
2056	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	3,000		
2057	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
2058	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	5,000		

2059	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	2,000		
2060	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16	m	25,000		
2061	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	1,456		
2062	Fólia červená v m	m	14,000		
Elektromontáže					
2063	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	3,000		
2064	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm	m	3,000		
2065	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	4,000		
2066	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		
2067	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	5,000		
2068	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000		
2069	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	3,000		
2070	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		
2071	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	5,000		
2072	Vodič hliníkový (v mm ²) voľne uložený AY 120	m	2,000		
2073	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	25,000		
2074	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	3,000		
Zemné práce pri extr.mont.prácach					
2075	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	5,000		
2076	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	14,000		
2077	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	14,000		
2078	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	14,000		
2079	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	5,000		
2080	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	14,000		
2081	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	6,650		
SO 05.6 NN prípojky k ČS 6					
SO 05.6.1 Elektrická NN prípojka					
Práce a dodávky M					
2082	Odbočná prepichovacia svorka SL 11.118	ks	4,000		
2083	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
2084	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
2085	Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000		
2086	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odborné miesto)	ks	1,000		
2087	Upínací nerezový pás HASMA	ks	1,000		
2088	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	1,000		
2089	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	10,000		
2090	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
Elektromontáže					
2091	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm ²	ks	4,000		
2092	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
2093	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
2094	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		
2095	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000		
2096	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	1,000		
2097	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	10,000		
SO 05.6.2 Odborné elektrické zariadenie					
Práce a dodávky M					
2098	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	3,000		
2099	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	3,000		
2100	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
2101	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	4,000		

2102	Elektromerový rozvádzač pilierový RE 2.0 F403 VV 20A P2	ks	1,000		
2103	HR-Svorka SR 02	ks	1,000		
2104	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	4,710		
2105	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	1,848		
2106	HR-Svorka SS	ks	0,240		
2107	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	3,000		
2108	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
2109	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	5,000		
2110	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	2,000		
2111	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16	m	25,000		
2112	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	1,040		
2113	Fólia červená v m	m	10,000		
Elektromontáže					
2114	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	3,000		
2115	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm	m	3,000		
2116	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	4,000		
2117	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		
2118	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	5,000		
2119	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000		
2120	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	3,000		
2121	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		
2122	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	5,000		
2123	Vodič hliníkový (v mm ²) voľne uložený AY 120	m	2,000		
2124	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	25,000		
2125	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	3,000		
Zemné práce pri extr.mont.prácach					
2126	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,000		
2127	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000		
2128	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000		
2129	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	10,000		
2130	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	5,000		
2131	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000		
2132	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	5,250		
SO 05.7 NN prípojky k ČS 7					
SO 05.7.1 Elektrická NN prípojka					
Práce a dodávky M					
2133	Odbočná prepichovacia svorka SL 11.118	ks	4,000		
2134	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
2135	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	1,000		
2136	Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000		
2137	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odborné miesto)	ks	1,000		
2138	Upínací nerezový pás HASMA	ks	1,000		
2139	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	1,000		
2140	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	10,000		
2141	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
Elektromontáže					
2142	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm ²	ks	4,000		
2143	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
2144	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks	1,000		
2145	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		
2146	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000		
2147	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	1,000		
2148	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	10,000		

SO 05.7.2	Odborné elektrické zariadenie				
	Práce a dodávky M				
2149	Rúrka HFXP 25 čierna	ks	3,000		
2150	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	3,000		
2151	Závesy na stožiar a múr OBJ_BAND Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		
2152	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-35	ks	4,000		
2153	Elektromerový rozvádzač pilierový RE 2.0 F403 VV 20A P2	ks	1,000		
2154	HR-Svorka SR 02	ks	1,000		
2155	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	4,710		
2156	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	1,848		
2157	HR-Svorka SS	ks	0,240		
2158	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	3,000		
2159	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
2160	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	5,000		
2161	Vodič hliníkový AY 120 zelenožltý	m	2,000		
2162	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16	m	20,000		
2163	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	0,728		
2164	Fólia červená v m	m	7,000		
	Elektromontáže				
2165	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	3,000		
2166	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm	m	3,000		
2167	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	4,000		
2168	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		
2169	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	5,000		
2170	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000		
2171	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	3,000		
2172	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		
2173	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	5,000		
2174	Vodič hliníkový (v mm ²) voľne uložený AY 120	m	2,000		
2175	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	20,000		
2176	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	3,000		
	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
2177	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,000		
2178	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,000		
2179	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	7,000		
2180	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	7,000		
2181	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr 3	m	5,000		
2182	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr 3	m	7,000		
2183	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	4,200		
	SO 05 - NN prípojky k ČS - SPOLU:				
SO 1801	Kanalizačný zberač A				
	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
	ZEMNÉ PRÁCE				
2184	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1,151		
2185	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m ²	m ²	997,550		
2186	Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. 50-100 mm, nad 200 m ²	m ²	997,550		
2187	Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. 100-150 mm, nad 200 m ²	m ²	2 611,425		
2188	Čerpacia ihla vplavenie, opotrebenie a udržanie	m	3 200,000		
2189	Čerpacia ihla vytiahnutie	m	3 200,000		
2190	Zariadenie čerpacej stanice - montáž	ks	1,000		
2191	Zariadenie čerpacej stanice - demontáž	ks	1,000		
2192	Montáž zberného potrubia menovitejšie svetlosti DN 150	m	900,000		

2193	Demontáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	900,000		
2194	Výkop zapaženej jamy v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	601,467		
2195	Výkop zapaženej jamy v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 460,940		
2196	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	639,540		
2197	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 100 do 1000 m3	m3	757,193		
2198	Pretláčanie OLS rúr v hornine 1 - 4 vrátane tečúcich pieskov hĺbky do 6 m dĺžky do 60 m vnút. priem. 600 mm	m	125,700		
2199	Pretláčacie rúry z OLS SN 100 000 DA 650 x 30	m	125,700		
2200	Pretláčanie OLS rúr v hornine 1 - 4 vrátane tečúcich pieskov hĺbky do 6 m dĺžky do 60 m vnút. priem. 1200 mm	m	436,060		
2201	Pretláčacie rúry z OLS SN 100 000 DA 1280 x 41	m	436,060		
2202	Pretláčanie OLS rúr v hornine 1 - 4 vrátane tečúcich pieskov hĺbky do 6 m dĺžky do 60 m vnút. priem. 1400 mm	m	165,450		
2203	Pretláčacie rúry z OLS SN 100 000 DA 1499 x 48	m	165,450		
2204	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	m2	1 270,006		
2205	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	m2	1 270,006		
2206	Vodorovné premiestnenie výkopu do horn. tr. 1-4	m3	268,522		
2207	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	268,522		
2208	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 768,403		
2209	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	195,275		
2210	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	361,259		
ZÁKLADY					
2211	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	338,350		
2212	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, opracovanie	t	3,545		
2213	Tyč ocelová tvaru I 11373 označ. prierezu 280	t	1,772		
2214	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, montáž	t	30,848		
2215	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, demontáž	t	30,848		
2216	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	ks	805,000		
2217	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	ks	805,000		
2218	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	1 932,000		
2219	Štetovnica LARSEN	t	149,730		
2220	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	1 932,000		
2221	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	1 932,000		
2222	Plášť vodárenskej studne, akéhokoľvek tvaru, z betónu vodostavebného V4 tr.C 12/15	m3	9,755		
2223	Debnenie plášťa vodárenskej studne kopanej kruhovej	m2	97,405		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
2224	Kompletné konštr. z vodostav. ŽB tr. C 25/30 - monolit. šachta č. 374 vrátane všet. komponentov - komplet podľa PD	m3	8,495		
2225	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie	m2	39,000		
2226	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie	m2	39,000		
2227	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 425	t	0,605		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
2228	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	92,189		
2229	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	18,000		
2230	Vyrovnávací prstenec TBS 625/60	ks	10,000		
2231	Vyrovnávací prstenec TBS 625/100	ks	8,000		
2232	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	8,158		
2233	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	14,158		
KOMUNIKÁCIE					
2234	Podklad zo štrkodrite hr. 170 mm	m2	997,550		
2235	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	m2	997,550		
2236	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 611,425		
2237	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 611,425		
2238	Asfaltový betón AC 11, hr. 50 mm, obrusná vrstva	m2	2 611,425		
2239	Asfaltový betón AC 16, hr. 60 mm, ložná vrstva	m2	2 611,425		
2240	Betón asfaltový AC 22, hr.70 mm	m2	997,550		
RÚROVÉ VEDENIA					
2241	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 150	m	554,000		

Východoslovenská vodoárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice

2242	Rúra kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	111,000		
2243	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 200	m	156,600		
2244	Rúra kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,5x5000mm	ks	32,000		
2245	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 400	m	203,990		
2246	PVC-U rúra kanalizačná hladká hrdlovaná SN8 DN 400 x 5000	ks	41,000		
2247	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 600	m	134,360		
2248	PVC-U rúra kanalizačná hladká hrdlovaná SN8 DN 600 x 6000	ks	23,000		
2249	Montáž potrubia z kanaliz. OLS rúr tesnených konop. povr. a chem. tmelmi v skl. do 20 % DN 600	m	20,000		
2250	Rúry z OLS PN 1 SN 10000 DN 600 DA 616 spojka FWC	m	20,000		
2251	Osadenie revíznej šachty z OLS rúr DN 600 (B = 1700 mm)	kus	4,000		
2252	Šachtové dno z OLS rúr SN 32000 DN 600 priama so spojkami FLEXI	kus	3,000		
2253	Šachtové dno z OLS rúr SN 32000 DN 600-76 st. so spojkami FLEXI	kus	1,000		
2254	Osadenie revíznej šachty z OLS rúr DN 1200 (B=1700 mm)	kus	9,000		
2255	Šachtové dno z OLS rúr SN 32000 DN 1200 priama so spojkami FLEXI	kus	9,000		
2256	Osadenie revíznej šachty z OLS rúr DN 1400 (B=1700 mm)	kus	5,000		
2257	Šachtové dno z OLS rúr SN 32000 DN 1400 priama so spojkami FLEXI	kus	5,000		
2258	Montáž potrubia z kanaliz. OLS rúr tesnených konop. povr. a chem. tmelmi v skl. do 20 % DN 1200	m	45,010		
2259	Rúry z OLS PN 10 SN 10000 DN 1200 DA 1229 spojka FWC	m	45,010		
2260	Montáž potrubia z kanaliz. OLS rúr tesnených konop. povr. a chem. tmelmi v skl. do 20 % DN 1400	m	20,000		
2261	Rúry z OLS PN 10 SN 10000 DN 1400 DA 1436 spojka FWC	m	20,000		
2262	Montáž oblúk.tvarovky na potr. z OLS rúr tesn. konop. v uhle do 30st., DN 1400	ks	1,000		
2263	Oblúk z OLS rúr SN 32 000 DN 1400 30 st.	ks	1,000		
2264	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	710,600		
2265	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400	m	203,990		
2266	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 600	m	280,060		
2267	Skúška tesnosti kanalizácie D 1200	m	481,070		
2268	Skúška tesnosti kanalizácie D 1400	m	185,450		
2269	Dno alebo steny šachiet kanalizačných z betónu vodostavebného V4 tr. C 20/25	m3	49,668		
2270	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlych alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	179,249		
2271	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	41,000		
2272	Šachtový kónus TBS 1000/625 + stupadlá	ks	18,000		
2273	Skruž betónová rovná TBS 1000/250 + stupadlá	ks	14,000		
2274	Skruž betónová rovná TBS 1000/500 + stupadlá	ks	5,000		
2275	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000 + stupadlá	ks	4,000		
2276	D+M kanal. revíz. plast. šachty DN400 vrátane plast. poklopu (do 10 t) a všet. komp. komplet podľa PD	ks	67,000		
2277	Zaslepovacia zátk	ks	134,000		
2278	Navrhavacia odbočka PP s guľovým kĺbom ±7,5° podľa PD	kus	67,000		
2279	Montáž kanalizačnej šachty z PP DN 1000	ks	9,000		
2280	Kanalizačná šachta PP DN1000, h=1920-2000 mm vrátane všet. komp. komplet podľa PD	ks	3,000		
2281	Kanalizačná šachta PP DN1000, h=2030-2100 mm vrátane všet. komp. komplet podľa PD	ks	6,000		
2282	D+M uličnej vpuste z prefa dielcov vrát. všet. komponentov - komplet podľa PD	kus	44,000		
2283	Navrhavacia odbočka PP s guľovým kĺbom ±7,5° podľa PD	kus	44,000		
2284	Osadenie poklopu šachiet	kus	27,000		
2285	Poklop plastový uzamykateľný pr. 625mm (do 40t) komplet podľa PD - pre sklolam. šachty	kus	18,000		
2286	Poklop plastový uzamykateľný pr. 600mm (do 40t) komplet podľa PD - pre plastové šachty	kus	9,000		
2287	Prepojenie č.1 - prep. tlakovej kanalizácie DN100 do šachty č. 387 kanal. zberača A, podľa PD	kpl	1,000		
2288	Prepojenie č.2 - prep. dažď. odtoku zo záchyt. dažď. žlabu na Komenského ulici, podľa PD	kpl	1,000		
2289	D+M plynových chráničiek podľa PD	kpl	1,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2290	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	693,800		
2291	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	1 564,395		
SO 1801 - Kanalizačný zberač A - SPOLU:					

SO 1802	Kanalizačný zberač AV, AVI				
	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
	ZEMNÉ PRÁCE				
2292	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,162		
2293	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m2	m2	11,800		
2294	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	11,800		
2295	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, nad 200 m2	m2	41,300		
2296	Čerpacia ihla vplavenie, opotrebenie a udržanie	m	300,000		
2297	Čerpacia ihla vytiahnutie	m	300,000		
2298	Montáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	60,000		
2299	Demontáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	60,000		
2300	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	154,520		
2301	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	187,913		
2302	Pretláčanie OLS rúr v hornine 1 - 4 vrátane tečúcich pieskov hĺbky do 6 m dĺžky do 60 m vnút. pr. 600 mm	m	74,800		
2303	Pretláčacie rúry z OLS SN 100 000 DA 650 x 30	m	74,800		
2304	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	m2	333,709		
2305	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	m2	333,709		
2306	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	18,113		
2307	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	18,113		
2308	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	123,893		
2309	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	45,907		
2310	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	84,928		
	ZÁKLADY				
2311	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	81,930		
2312	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, opracovanie	t	3,545		
2313	Tyč ocelová tvaru I 11373 označ. prierezu 280	t	1,772		
2314	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, montáž	t	3,545		
2315	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, demontáž	t	3,545		
2316	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	ks	37,000		
2317	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	ks	92,500		
2318	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	222,000		
2319	Štetovnice typu Larsen	t	34,410		
2320	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	222,000		
2321	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	222,000		
2322	Plášť vodárenskej studne, akéhokoľvek tvaru, z betónu vodostavebného V 4-B15(C 12/15)	m3	2,168		
2323	Debnenie plášťa vodárenskej studne kopanej kruhovej	m2	21,646		
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
2324	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,993		
2325	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000		
2326	Vyrovnávací prstenec TBS 625/60	ks	1,000		
	5 - KOMUNIKÁCIE				
2327	Podklad zo štrkodrte hr. 170 mm	m2	11,800		
2328	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	m2	11,800		
2329	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	41,300		
2330	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	41,300		
2331	Asfaltový betón AC 11, hr. 50 mm, obrusná vrstva	m2	41,300		
2332	Asfaltový betón AC 16, hr. 60 mm, ložná vrstva	m2	41,300		
2333	Betón asfaltový AC 22, hr.70 mm	m2	11,800		
	8 - RÚROVÉ VEDENIA				
2334	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 150	m	23,000		
2335	Rúra kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	5,000		
2336	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 200	m	2,400		
2337	Rúra kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,5x3000mm	kus	1,000		
2338	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 400 mm	m	81,930		
2339	PVC-U rúra kanalizačná hladká hrdlovaná SN8 DN 400 x 5000	ks	17,000		

2340	Montáž potrubia z kanaliz. OLS rúr tesnených konop. povr. a chem. tmelmi v skl. do 20 % DN 600	m	5,000		
2341	Rúry z OLS PN 1 SN 10000 DN 600 DA 616 spojka FWC	m	5,000		
2342	Osadenie revíznej šachty z OLS rúr DN 600 (B = 1700 mm)	kus	1,000		
2343	Šachtové dno z OLS rúr SN 32000 DN 600-76 st. so spojkami FLEXI	kus	1,000		
2344	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	25,400		
2345	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400	m	81,930		
2346	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 600	m	79,800		
2347	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. V 4 - C 20/25	m3	0,898		
2348	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	4,320		
2349	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	4,000		
2350	Šachtový kónus TBS 1000/325 + stupadlá	ks	1,000		
2351	Skruž betónová rovná TBS 1000/250 + stupadlá	ks	1,000		
2352	Skruž betónová rovná TBS 1000/500 + stupadlá	ks	2,000		
2353	D+M kanal. revíz. plast. šachty DN400 vrátane plast. poklopu (do 10 t) a všetkých komp. komplet podľa PD	kus	3,000		
2354	Zaslepovacia zátka	kus	6,000		
2355	Odbočka sedlová našrubovacia s guľovým kĺbom vrátane všet. tvaroviek podľa PD	kus	3,000		
2356	Montáž kanalizačnej šachty z PP DN 1000	ks	2,000		
2357	Kanalizačná šachta PP DN1000, h=1920-2000 mm vrát. všetkých komp. komplet podľa PD	ks	2,000		
2358	D+M uličnej vpuste z prefa dielcov vrát. všet. komponentov - komplet podľa PD	kus	2,000		
2359	Odbočka sedlová našrubovacia s guľovým kĺbom vrátane všet. tvaroviek podľa PD	kus	2,000		
2360	Osadenie pokloпов šachiet	kus	3,000		
2361	Poklop plastový uzamykateľný pr. 625mm (do 40t) komplet podľa PD - pre sklolam. šachty	kus	1,000		
2362	Poklop plastový uzamykateľný pr. 600mm (do 40t) komplet podľa PD - pre plastové šachty	kus	2,000		
2363	D+M plynových chráničiek podľa PD	kpl	1,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2364	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	23,600		
2365	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	21,795		
SO 1802- Kanalizačný zberač AV,AVI - SPOLU:					
Stavba:	Kráľovský Chlmec, ul. Horešská - intenzifikácia kanalizácie				
SO 01	Kanalizačné potrubie ul. Horešská DN 800 mm				
	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
	ZEMNE PRÁCE				
2366	Vytýčenie kanalizácie	km	0,183		
2367	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	1 000,000		
2368	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	40,000		
2369	Búranie bet. kanalizácie	m3	14,366		
2370	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	82,350		
2371	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	343,125		
2372	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	343,125		
2373	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	m2	915,000		
2374	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	m2	915,000		
2375	Zhotovenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 4 m	m3	686,250		
2376	Odstránenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 4 m	m3	686,250		
2377	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	264,911		
2378	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	264,911		
2379	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	421,339		
2380	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	210,011		
2381	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBII	m3	409,521		
2382	Založenie lúčneho trávniká výsevom v rovine	m2	274,500		
2383	Trávne semeno	kg	9,608		
2384	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	m2	274,500		
	ZÁKLADY				
2385	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	366,000		

2386	Zhotovenie opláštenia filtračnou textíliou štrk lôžka a obsypu potrubia DN 800 komplet s prekrytím	m2	1 207,800		
2387	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 400g/m2	m2	1 207,800		
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
2388	Dobetónovanie konštrukcií	m3	0,100		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
2389	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	54,900		
2390	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	19,520		
RÚROVÉ VEDENIA					
2391	Montáž potrubia z kanaliz. rúr sklolam. otv. výk. DN 800	m	183,000		
2392	Rúra sklolaminátová kanalizačná DN 800 podľa PD	m	183,000		
2393	Dno šachtiet z betónu vodostavebného tr. C25/30 nad 20 cm	m3	6,863		
2394	Osadenie dielu šachtty - kónus	kus	5,000		
2395	Skruz prechodová betónová - kónus TBS 1000/625-S	kus	5,000		
2396	Osadenie šachtiet	kus	5,000		
2397	Dodávka - šachta Š 1 vrátane poplast. stupačiek a obetónovania	kus	1,000		
2398	Dodávka - šachta Š 2 vrátane poplast. stupačiek a obetónovania	kus	1,000		
2399	Dodávka - šachta Š 3 vrátane poplast. stupačiek a obetónovania	kus	1,000		
2400	Dodávka - šachta Š 4 vrátane poplast. stupačiek a obetónovania	kus	1,000		
2401	Dodávka - šachta Š 5 vrátane poplast. stupačiek a obetónovania	kus	1,000		
2402	Prechodka na betón podľa PD	kus	2,000		
2403	Osadenie poklopov šachtových	kus	5,000		
2404	Poklop vstupný šachtový z kompozitného materiálu DN 600	kus	5,000		
2405	Montáž výstraž PVC fólie na obsyp	m	183,000		
2406	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm	m	183,000		
2407	D+M plynových chráničiek podľa PD	kpl	1,000		
SO 01 - Kanalizačné potrubie ul. Horešská DN 800 mml - SPOLU:					
Stavba: Kráľovský Chlmec - Štefánikova ul. - kanalizačné prípojky					
SO 1620 Kanalizačné prípojky					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
2408	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,097		
2409	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	m2	54,600		
2410	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	54,600		
2411	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	188,000		
2412	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 vrátane príplatkov	m3	116,525		
2413	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	71,500		
2414	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	71,500		
2415	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4	m3	62,310		
2416	Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	62,310		
2417	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	44,485		
2418	Štrkodrva 16-32mm	t	37,555		
2419	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	34,775		
2420	Kamenivo na obsyp potrubia 0-4	t	64,334		
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
2421	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	7,235		
KOMUNIKÁCIE					
2422	Podklad zo štrkodrte hr. 170 mm	m2	54,600		
2423	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	m2	54,600		
2424	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	188,000		
2425	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	188,000		
2426	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm	m2	188,000		
2427	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm	m2	188,000		
2428	Betón asfaltový AC 22 hr.70 mm	m2	54,600		
RÚROVÉ VEDENIA					
2429	Montáž potrubia z rúr kameninových DN 200 vrátane montáže všetkých tvaroviek a armatúr	m	16,000		
2430	Rúra kamen. hrdlová DN200, vrátane dodávky všetkých tvaroviek a armatúr	m	16,000		

2431	Montáž potrubia z rúr kameninových pre kan. DN 200	m	44,000		
2432	Rúra kamen. hrdlová DN200	m	44,000		
2433	Montáž kameninových tvaroviek odbočných v otvorenom výkope DN 200 vrátane obetónovania	kus	7,000		
2434	Odbočka kameninová hrdlová DN200/150	kus	7,000		
2435	Montáž kameninových tvaroviek jednoosých v otvorenom výkope DN 150 vrátane obetónovania	kus	7,000		
2436	Koleno kamen s tesn DN150mm 45st + spojka KAM-PVC + oporné puzdro	kus	7,000		
2437	Odvodnenie ryhy drenážnou rúrou DN 100	m	96,500		
2438	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 80 vrátane montáže všetkých tvaroviek a armatúr	m	2,500		
2439	Rúrka tlaková PVC DN 80 vrátane dodávky všetkých tvaroviek a armatúr	m	2,500		
2440	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	m	34,000		
2441	Rúrka PVC kanalizačná DN 150	m	34,000		
2442	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	94,000		
2443	Tlaková skúška potrubia DN do 80	m	2,500		
2444	Napojenie do šachty č. 387 - komplet	kpl	1,000		
2445	D+M šachty č. 388a z TBS prefa dielcov a OLS dna vrátane všetkých komponentov	kus	1,000		
2446	D+M revíznej plastovej šachty DN 400 vrátane všetkých komponentov	kus	7,000		
2447	D+M revíznej plastovej šachty DN 600 vrátane všetkých komponentov	kus	2,000		
2448	D+M plynových chráničiek podľa PD	kpl	1,000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2449	Búranie objektov na rúrovom vedení vrátane odvozu a poplatku za skládku - čerpacia stanica	kpl	1,000		
2450	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t	105,287		
SO 1620 - Kanalizačné prípojky - SPOLU:					
Výkaz B.1 - SPOLU:					